Утверждаю
Директор
государственного предприятия
"МГЦН"
_____ С.С.Котиков
«29» апреля 2022 г.

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

1	Вид процедуры закупки	*процедура маркетинговых исследований*
2	Основание для закупки	*текущие потребности предприятия*
3	Наименование товаров (работ, услуг):	*Электрофизические измерения (ЭФИ) электрооборудования и электроустановок*
3.1	описание (перечень потребительских, экономических, технических, количественных и прочих показателей (характеристик)	

	№ ЛОТА	Адрес ЛОТА	Представленная информация к выполнению работ к ЛОТАМ
МГЦН	ЛОТ № 1	Независимости,77	однолинейная схема электроснабжения (без ЩО-3)
	ЛОТ № 2	Раковская,19	однолинейная схема электроснабжения
	ЛОТ № 3	Победителей,3 (отд. пом.)	однолинейная схема электроснабжения
Филиал №1	ЛОТ № 4	Руссиянова,11	однолинейная схема электроснабжения
	ЛОТ № 5	Ложинская,21	однолинейная схема электроснабжения
Филиал №2	ЛОТ № 6	Смолячкова,16-1	однолинейная схема электроснабжения
	ЛОТ № 7	Гикало,20А	однолинейная схема электроснабжения
	ЛОТ № 8	Сторожевская,8А	однолинейная схема электроснабжения
	ЛОТ № 9	Кульман,5-1	однолинейная схема электроснабжения
	ЛОТ № 10	Логойский тракт,29-1Н	однолинейная схема электроснабжения
	ЛОТ № 11	Гамарника,22,корп.1	однолинейная схема электроснабжения
	ЛОТ № 12	Сурганова,74	однолинейная схема электроснабжения
	ЛОТ № 13	Л.Украинки,22, пом.1	однолинейная схема электроснабжения
	ЛОТ № 14	1-й пер. Кольцова,27	однолинейная схема электроснабжения
Филиал №4	ЛОТ № 15	Герасименко,28	однолинейная схема электроснабжения
	ЛОТ № 16	Л.Чайкиной,4а	однолинейная схема электроснабжения
	ЛОТ № 17	Плеханова,20	однолинейная схема электроснабжения
	ЛОТ № 18	Плеханова,40, 1Н	однолинейная схема электроснабжения
	ЛОТ № 19	Плеханова,105, 1Н	однолинейная схема электроснабжения
	ЛОТ № 20	Ротмистрова,40	однолинейная схема электроснабжения
	ЛОТ № 21	Ташкентская,7	однолинейная схема электроснабжения
	ЛОТ № 22	Пожарского,11	однолинейная схема электроснабжения
	ЛОТ № 23	Рокоссовского,17/1	однолинейная схема электроснабжения
	ЛОТ № 24	Я.Лучины,64-2	однолинейная схема электроснабжения
Филиал №5	ЛОТ № 25	Притыцкого,76	однолинейная схема электроснабжения
	ЛОТ № 26	Пинская,16, пом.1Н	однолинейная схема электроснабжения
	ЛОТ № 27	Мавра,33а	однолинейная схема электроснабжения
	ЛОТ № 28	Мавра,21а	однолинейная схема электроснабжения
	ЛОТ № 29	Сухаревская,38к.1, пом.1Н	однолинейная схема электроснабжения

3.2	состав работ

	Проведение следующих работ в соответствии с требованиями ТКП 181-2009 (02230) "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей": **Измерение сопротивления изоляции** **Испытания цепи «фаза-нуль»** **Проверка наличия цепи между заземлителем и заземляемыми элементами** **Измерение сопротивления заземляющих устройств (при необходимости)** **Проверка линии напряжением до 1000 В с УЗО (при необходимости)** **Предоставление технических отчётов электрофизических измерений по объектам(лотам)**	
3.3	периодичность	
3.4	прочие требования	***Дополнительное посещение объектов (при необходимости) для уточнения работ***
4	Источник финансирования закупки	***собственные средства***
5	Форма, сроки и порядок оплаты	***безналичный расчет, по факту выполненных работ***
6	Наименование подразделения	***предприятие, филиалы***
7	Место поставки товаров (работ,	***согласно пункта 3.1.***
8	Период проведения закупки,	***апрель-май 2022 г.***
9	Срок (график) поставки товаров (работ, услуг), месяц/год	***начало работ - май 2022 года; завершение работ - 08 июля 2022 г.***
10	Иные сведения	***Общий договор с предприятием на проведение работ. Оплата - по факту выполнения работ в целом по конкретному филиалу, МГЦН.***

Лицо, ответственное за закупку:

Ведущий инженер-энергетик В.Ю. Любенков

Согласовано:

Заместитель главного инженера-начальник отдела А.Л. Дубовский

Заместитель директора филиала № 1 В.С.Чечукевич

Заместитель директора филиала № 2 Д.А.Азаркевич

Заместитель директора филиала № 4 Л.В.Билейчик

Заместитель директора филиала № 5 Ю.В.Самусенко

Заместитель директора-главный инженер С.Н.Гребень