


Государственное предприятие "МГЦН"
(наименование организации)

Код по ОКУД _____

УТВЕРЖДАЮ
Директор

 С.С. Котиков
(подпись) (инициалы, фамилия)

18.11.2021 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 37 от " 03 " мая 2017 г. в составе:

председателя комиссии	заместитель директора	В.С.Аскирко
	(должность)	(фамилия, инициалы)
членов комиссии	заместитель главного бухгалтера	Н.Н.Чайка
	(должность)	(фамилия, инициалы)
	заместитель главного инженера	А.Л.Дубовский
	(должность)	(фамилия, инициалы)
	ведущий инженер	Н.С.Евсиевич
	(должность)	(фамилия, инициалы)
	начальник отдела	Ю.В.Пусель
	(должность)	(фамилия, инициалы)
	ведущий бухгалтер	Л.В.Поворотная
	(должность)	(фамилия, инициалы)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования изолированного нежилого помещения 2Н по ул.К.Маркса, 39 в г.Минске установлено, что в связи с длительной эксплуатацией помещений и после проведения строительно-монтажных работ, предусмотренных проектно-сметной документацией по капитальному ремонту жилого дома 39 по ул.Маркса в г.Минске в помещениях повреждена штукатурка на стенах, потолках, поврежден линолиум, двери имеют сколы, имеется деформация дверного полотна, отсутствуют участки внутренней электропроводки.

Комиссия считает необходимым для восстановления технических и эстетических характеристик помещений выполнить комплекс работ в соответствии с примерным перечнем видов ремонтных работ.

(описание дефектов, их местонахождение, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

коэффициент стесненности применять согласно табл.В1 НРР 8.01.104-2017

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

Согласно сметного расчета

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

председателя комиссии	заместитель директора	В.С.Аскирко
	(должность)	(фамилия, инициалы)
членов комиссии:	заместитель главного бухгалтера	Н.Н.Чайка
	(должность)	(фамилия, инициалы)
	заместитель главного инженера	А.Л.Дубовский
	(должность)	(фамилия, инициалы)
	ведущий инженер	Н.С.Евсиевич
	(должность)	(фамилия, инициалы)
	начальник отдела	Ю.В.Пусель
	(должность)	(фамилия, инициалы)
	ведущий бухгалтер	Л.В.Поворотная
	(должность)	(фамилия, инициалы)

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
Входная группа				
1	Установка дверей металлических	м2	2,13	
2	Окраска козырька по дереву	м2	2,6	
3	Заливка стен сайдингом	м2	12,32	
4	Окраска потолка по дереву	м2	4	
5	Установка дверей металлических	м2	1,84	
Помещение 1				
1	Оштукатуривание стен	м2	10,73	
2	Окраска стен в/э краской	м2	10,73	
3	Оштукатуривание потолка	м2	1,9	
4	Окраска потолка в/э краской	м2	1,9	
5	Установка дверных блоков	м2	1,72	
6	Устройство покрытий пола плиткой	м2	1,9	
7	Установка выключателей	шт.	1	
8	Установка розетки	шт.	1	
9	Укладка кабеля	м.п.	15	
10	Установка светильков	шт.	1	
Помещение 2				
1	Оштукатуривание стен	м2	11,65	
2	Окраска стен в/э краской	м2	11,65	
3	Оштукатуривание потолка	м2	2,9	
4	Окраска потолка в/э краской	м2	2,9	
5	Установка дверных блоков	м2	1,72	
6	Устройство покрытий пола плиткой	м2	2,9	
7	Установка выключателей	шт.	1	
8	Установка розетки	шт.	1	
9	Укладка кабеля	м.п.	15	
10	Установка светильков	шт.	1	
Помещение 3				
1	Демонтаж плитки со стен	м2	10,38	
2	Демонтаж половой плитки	м2	1,8	
3	Демонтаж дупла	шт.	1	
4	Облицовка стен плиткой	м2	10,38	
5	Устройство покрытий пола плиткой	м2	1,8	
6	Установка умывальника	шт.	1	
7	Установка смесителя	шт.	1	
8	Установка выключателей	шт.	1	
9	Оштукатуривание потолка	м2	1,8	
10	Окраска потолка в/э краской	м2	1,8	
11	Укладка кабеля	м.п.	6	
12	Установка дверных блоков	м2	1,72	
Помещение 4				
1	Демонтаж плитки со стен	м2	9,17	
2	Демонтаж половой плитки	м2	1,4	
3	Демонтаж унитаза	шт.	1	
4	Облицовка стен плиткой	м2	9,17	
5	Устройство покрытий пола плиткой	м2	1,4	
6	Установка унитаза "Компакт"	шт.	1	
7	Установка выключателей	шт.	1	

8	Оштукатуривание потолка	м2	1,4
9	Окраска потолка в/э краской	м2	1,4
10	Укладка кабеля	м.п.	6
11	Установка дверных блоков	м2	1,72
<i>Помещение 5</i>			
1	Оштукатуривание стен	м2	20,5
2	Окраска стен в/э краской	м2	20,5
3	Оштукатуривание потолка	м2	6,2
4	Окраска потолка в/э краской	м2	6,2
5	Установка дверных блоков	м2	1,72
6	Устройство покрытий пола плиткой	м2	6,2
7	Установка выключателей	шт.	1
8	Демонтаж линолиума	м2	6,2
9	Укладка кабеля	м.п.	15
10	Установка светильков	шт.	1
<i>Помещение 6</i>			
1	Оштукатуривание стен	м2	23,9
2	Окраска стен в/э краской	м2	23,9
3	Оштукатуривание потолка	м2	8,2
4	Окраска потолка в/э краской	м2	8,2
5	Установка дверных блоков	м2	1,72
6	Устройство покрытий пола плиткой	м2	8,2
7	Установка розетки	шт.	1
8	Укладка кабеля	м.п.	15
9	Установка светильков	шт.	2
<i>Помещение 7</i>			
1	Оштукатуривание стен	м2	23,9
2	Окраска стен в/э краской	м2	23,9
3	Оштукатуривание потолка	м2	17,2
4	Окраска потолка в/э краской	м2	17,2
5	Установка дверных блоков	м2	3,44
6	Устройство покрытий пола плиткой	м2	17,7
7	Установка выключателей	шт.	1
8	Укладка кабеля	м.п.	20
9	Установка светильков	шт.	2
10	Демонтаж умывальника	шт.	1
<i>Помещение 8</i>			
1	Оштукатуривание стен	м2	31,4
2	Окраска стен в/э краской	м2	31,4
3	Оштукатуривание потолка	м2	13,9
4	Окраска потолка в/э краской	м2	13,9
5	Установка дверных блоков	м2	1,72
6	Устройство покрытий пола плиткой	м2	13,9
7	Установка выключателей	шт.	1
8	Укладка кабеля	м.п.	20
9	Установка светильков	шт.	2
<i>Помещение 9</i>			
1	Оштукатуривание стен	м2	22
2	Окраска стен в/э краской	м2	22
3	Оштукатуривание потолка	м2	8
4	Окраска потолка в/э краской	м2	8
5	Установка дверных блоков	м2	3,44
6	Устройство покрытий пола плиткой	м2	8
7	Установка выключателей	шт.	1
8	Установка розетки	шт.	1

9	Укладка кабеля	м.п.	15	
10	Установка светильников	шт.	1	
11	Замена оконного блока	м2	1,6	
12	Штукатурка откосов	м2	1,67	
13	Окраска откосов	м2	1,67	
<i>Коридор</i>				
1	Оштукатуривание стен	м2	28,7	
2	Окраска стен в/з краской	м2	28,7	
3	Оштукатуривание потолка	м2	11,8	
4	Окраска потолка в/з краской	м2	11,8	
6	Устройство покрытий пола плиткой	м2	11,8	
7	Установка выключателей	шт.	1	
9	Укладка кабеля	м.п.	20	
10	Установка светильников	шт.	2	

Составил ведущий инженер  М.С. Дашкевич

СОГЛАСОВАНО
 Государственный строительный надзор
 (подпись) _____ (И.О.Фамилия)
 Начальник отдела _____ 20 22 г.

Минская область, Минск
 Минский городской центр недвижимости
 (подпись) _____ (И.О.Фамилия)
 Документ № _____ 20 22 г.

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта 1. Текущий ремонт изолированного нежилого помещения 2Н по ул. Ю. Маркса, 39 в г. Минске
 Заказчик Коммунальное унитарное предприятие "Минский городской центр недвижимости"
 Генподрядчик (Подрядчик) _____
 Субподрядчик _____

Смета составлена в ценах на 1 ЯНВАРЯ 2022 г. Цены без НДС Регион строительства г. Минск Тарифная ставка 8.2 руб.
 (дата разработки) (подпись) (название региона строительства) (разряд)

№ по смете	Обозначение Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица Кол-во	Стоимость ед.изм./Всего, руб.							Общая стоимость	Трудовые ресурсы	машин- использ.
			Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, Оборуд.	Транспорт	Всего	в т.ч. зарплата			
<i>Смета: 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА</i>												
<i>ЖЕЛЫЙ РАЗДЕЛ СМЕТЫ (ПТМ)</i>												
1. ПО ПОТОЛОК												
2.	E13-73-3.1 ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ (81.86 /)	100м2 0.733	42.59 31.22						42.59 31.22	6.04 4.43		
<i>Разряд 3 МК 0.8979 Станок 4р 8.2</i>												
3.	П101-0000 ГРУНТОВКА (ПРИМЕНЕН ТАЙФУН №100, РАСХОД СРЕДНИЙ 0,11 КГ/М2 НА ОДИН СЛОЙ)	кг 8.063										
4.	E61-1-8 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ (65.72 /)	100м2 0.733	557.02 408.30	14.87 10.90	8.88 6.51	762.41 558.85	53.68 39.35		1387.98 1017.40	73.05 53.55	1.26 0.92	
<i>Разряд 3 МК 0.8979 Станок 4р 8.2</i>												
5.	E15-400-2.1 ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ ТИПА SARAPOL (81.36 /)	100м2 0.733	563.89 413.33	0.58 0.43	0.21 0.15	15.31 11.22	1.22 0.89		581.00 425.87	78.69 57.68	0.03 0.02	
<i>Разряд 3 МК 0.8979 Станок 4р 8.2</i>												
6.	П101-0000 СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ СМЕСЬ ТИПА SARAPOL-FASSADEN-FEINSRACHT EL P(ПРИМЕНЕНО ТАЙФУН ЛЮКС НОРМА РАСХОДА 1,44 КГ НА М2. ТОЛЩ:1,6 ММ))	кг 105.552				0.96 101.33	0.08 8.44		1.04 109.77			
7.	П101-0000 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ТИПА OPTIGRUND E.L.F (ТАЙФУН 100)	кг 8.063				2.32 18.71	0.18 1.45		2.50 20.16			
8.	E15-180-6 ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, УЛУЧШЕННАЯ (65.72 /)	100м2 0.733	218.08 159.85	6.49 4.76	3.88 2.84	314.61 230.61	22.27 16.32		561.45 411.54	28.6 20.96	0.55 0.40	
<i>Разряд 3 МК 0.8979 Станок 4р 8.2</i>												
9. ПО СТЕНЫ												
10.	E61-26-1 ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 (65.72 /)	100м2 0.42	313.57 131.70	8.26 3.47	4.93 2.07				321.83 135.17	44.47 18.68	0.7 0.29	
<i>Разряд 3 МК 0.8979 Станок 4р 8.2</i>												
11.	E63-19-6 РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ (65.72 /)	100м2 0.1955	191.09 37.36						191.09 37.36	27.1 5.30		
<i>Разряд 3 МК 0.8979 Станок 4р 8.2</i>												
12.	E61-29-1 НАСЫПКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК, ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СТОЛБОВ, КОЛОНН, ПИЛЯСТР И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЛЬШОГО РАДИУСА ПОД ШТУКАТУРКУ ПО КИРПИЧУ (65.72 /)	100м2 1.7278	229.02 395.70						229.02 395.70	32.48 56.12		
<i>Разряд 3 МК 0.8979 Станок 4р 8.2</i>												
13.	E15-278-8.1 УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧ ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ) И ФАКТУРНЫМ (0,7 ММ) (81.86 /)	100м2 1.7278	471.29 814.29	17.11 29.56	9.17 15.84				488.40 843.85	60.89 105.21	1.3 2.25	
<i>Разряд 3 МК 0.8979 Станок 4р 8.2</i>												
14.	П101-0000 ШТУКАТУРНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (ПРИМ. ТАЙФУН №21, (ЛЮКС) СР. РАСХОД НА 1 ММ 1,7 КГ/М2)	кг 2056.08 2				0.30 616.82	0.02 41.12		0.32 657.94			
15.	П101-0000 ГРУНТОВКА (ПРИМ. БЕТОН-КОНТАКТ,	кг				3.52	0.28		3.80			

Номер по системе	Обозначение Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм./Всего, руб							Трудовые ресурсы, чел-ч	
			Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, Оборудование	Транспорти	Объем стоимости	Рабочий	Механизмов	
				Всего	в т.ч. зарплата						
	СР.РАСХОД 0,325 КГ/М2)	90,7095				319,30	25,40	344,70			
16.	E15-291-2.1 ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ПРИ УЛУЧШЕННОЙ ШТУКАТУРКЕ ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА, БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ (81,86 /)	100м2 1,7278	394,68 681,93	2,24 3,87	1,27 2,19			396,92 685,80	51,76 89,43	0,18 0,31	
	Разряд 3,5 МК 0,2299 Страна 4р 8,2					К1-8			К1-8	К1-8	
17.	П101-0000 ШТУКАТУРНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (ПРИМ. ТАЙФУН №21) (ЛЮКС) СР. РАСХОД НА 1 ММ 1,7 КГ/М2)	кг 2349,8				0,30 704,94	0,02 47,00	0,32 751,94			
18.	E15-65-1 ШТУКАТУРКА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ (65,72 /)	100м2 0,0167	1579,42 26,38	17,58 0,29	10,50 0,18	375,99 6,28	30,22 0,50	2 003,21 33,45	204,06 3,41	1,49 0,02	
	Разряд 3,6 МК 0,4119 Страна 4р 8,2										
19.	E15-180-3 ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ (65,72 /)	100м2 0,0167	332,05 5,55	5,78 0,10	3,45 0,06	314,61 5,25	22,27 0,37	674,71 11,27	42,9 0,72	0,49 0,01	
	Разряд 3,6 МК 0,4119 Страна 4р 8,2										
20.	E15-400-3.1 ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗА ОДИН РАЗ С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ ТИПА SARACOL (81,86 /)	100м2 1,7445	246,58 430,16	0,36 0,63	0,14 0,24	7,66 13,36	0,61 1,06	255,21 445,21	34,97 61,01	0,02 0,03	
	Разряд 3 МК 0,4299 Страна 4р 8,2										
21.	П101-0000 СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ СМЕСЬ ТИПА SARALITH-FASSADEN-REINSPACHTEL-P (ПРИМ. ТАЙФУН ЛЮКС, СР.РАСХОД НА 1,6 ММ 1,44 КГ/М2)	кг 251,208				0,96 241,16	0,08 20,10	1,04 261,26			
22.	П101-0000 ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ С КВАРЦЕВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ ТИПА SARACOL-PUTZGRUND (ПРИМ. ТАЙФУН №101, СР.РАСХОД 0,3 КГ/М2)	кг 52,335				3,90 204,11	0,31 16,22	4,21 220,33			
23.	E15-300-2.1 ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ (81,86 /)	100м2 0,1955	1572,43 307,41	0,16 0,03		956,80 187,05	75,92 14,84	2 605,31 569,33	191,76 37,49		
	Разряд 4 МК 1 Страна 4р 8,2										
24.	П101-0000 КЛЕБЕВАЯ СМЕСЬ (ПРИМ. ТАЙФУН ЛЮКС, СР.РАСХОД НА 1 ММ 1,55 КГ/М2,)	кг 97,75				0,26 25,42	0,02 1,96	0,28 27,38			
25.	П101-0000 ФУГА (ПРИМ. ТАЙФУН, СР.РАСХОД 0,2 КГ/М2)	кг 3,91				3,50 13,69	0,28 1,09	3,78 14,78			
26.	П101-0000 РАСТВОРИТЕЛЬ	кг 2,9325				15,00 43,99	1,19 3,49	16,19 47,48			
27.	П101-0000 КРЕСТИКИ ДИСТАНЦИОННЫЕ	шт 78,2				0,01 0,78		0,01 0,78			
28.	E15-285-2.1 УЛУЧШЕННАЯ ОТДЕЛКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ СОСТАВОМ ФАКТУРНЫМ (0,7 ММ) ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВРУЧНУЮ (81,86 /)	100м2 1,7278	158,76 274,31	5,68 9,81	3,03 5,24			164,44 284,12	20,82 35,97	0,43 0,74	
	Разряд 3,5 МК 0,7797 Страна 4р 8,2										
29.	П101-0000 ШПАТЛЕВКА (ПРИМ. ЛЮКС, СР. РАСХОД НА ТОЛЦ 1,6 ММ- 1,44 КГ/М2)	кг 248,803				0,96 238,85	0,08 19,90	1,04 258,75			
30.	П101-0000 ГРУНТОВКА (ПРИМ. ТАЙФУН №100, СР. РАСХОД 0,11 КГ/М2)	кг 19,0058				2,32 44,09	0,18 3,42	2,50 47,51			
31.	П101-0000 ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫЙ СОСТАВ (0,7 ММ) (ПРИМ. ЭДПС (ФАКТУРНАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА), СР.РАСХОД 1,15 КГ/М2 В 1 СЛОЙ)	кг 198,697				6,00 1192,18	0,48 95,37	6,48 1287,55			
32.	ПО ПОЛЫ										
33.	E57-2-7 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК (65,72 /)	100м2 0,032	532,77 17,05	13,22 0,42	7,90 0,25			545,99 17,47	69,87 2,24	1,12 0,04	
	Разряд 3,5 МК 0,1299 Страна 4р 8,2										
34.	E57-2-5 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА (65,72 /)	100м2 0,062	80,31 4,98	3,78 0,23	2,26 0,14			84,09 5,21	11,39 0,71	0,32 0,02	
	Разряд 3 МК 0,3799 Страна 4р 8,2										
35.	E13-73-4.1 ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА (81,86 /)	100м2 0,738	22,85 16,86					22,85 16,86	3,24 2,39		
	Разряд 3 МК 0,1899 Страна 4р 8,2										
36.	П101-0000 ГРУНТОВКА (ПРИМ. ТАЙФУН №100, СР. РАСХОД 0,11 КГ/М2)	кг 8,118				2,32 18,83	0,18 1,46	2,50 20,29			

Номер по смете	Объемные Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица Кол-во	Стоимость ед. изм./Всего, руб.					Общая стоимость		Трудозатраты, чел-ч.	
			Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, Оборудов.	Транспорт	Общая стоимость	Трудо- затраты чел-ч.	матери- альных	
				Всего	в т.ч. зарплата						
37.	Е11-47-3.1 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ ГРЭС НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ (81 867) Разряд 3 МК 0.9279 Станк 4р 8.2	100м2 0.738	1244.12 918.16	7.01 5.17		1 015.58 749.50	80.34 59.29	2 347.05 1732.12	163.16 120.41		
38.	П101-0000 СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ (ПРИМ. ЛЮКС СР.РАСХОД НА 1 ММ. 1.55 КГ/М2)	кг 442.8				0.26 115.13	0.02 8.86	0.28 123.99			
39.	ПО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
40.	Е17-9-1 ДЕМОНТАЖ ДУША ГИГИЕНИЧЕСКОГО (80 987) Разряд 4.3 МК 1.0996 Станк 4р 8.2	компл шт 1	8.67 8.67			0.12 0.12		8.79 8.79	1.03 1.03		
41.	Е65-5-1 ДЕМОНТАЖ УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН (86 987) Разряд 1.3 МК 0.9299 Станк 4р 8.2	100 прибор шт 0.01	391.17 3.91	4.37 0.04	2.61 0.03			395.54 3.95	51.3 0.51	0.37	
42.	Е65-13-12 СМЕНА УНИТАЗОВ ТИПА КОМПАКТ (86 987) Разряд 4 МК 1 Станк 4р 8.2	100 прибор шт 0.01	3384.14 33.84	21.95 0.22	13.11 0.13	57.51 0.58	4.05 0.04	3 467.65 34.68	412.7 4.13	1.86 0.02	
43.	П300-0000 САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	компл шт 1				150.00 150.00	11.91 11.91	161.91 161.91			
44.	Е17-1-605 УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ ОВАЛЬНЫХ УМОВ 2 С КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ АРМАТУРОЙ, КРОНШТЕЙНАМИ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СО СМЕСИТЕЛЕМ СМР-УМ-НКСА (86 987) Разряд 4.3 МК 1.0996 Станк 4р 8.2	компл шт 1	19.01 19.01	0.27 0.27	0.16 0.16	100.46 100.46	5.62 5.62	125.36 125.36	2.25 2.25	0.023 0.02	
45.	ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
46.	Ц8-423-2 КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 25X25 ММ (88 577) Разряд 4 МК 1 Станк 4р 8.2	100м 1.47	137.84 202.62	1.18 1.73		98.00 144.06	6.30 9.26	243.32 357.67	16.81 24.71		
47.	П514-0000 КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ	м 151.41				1.60 242.26	0.13 19.68	1.73 261.94			
48.	Ц8-912-1 КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) (88 577) Разряд 3.5 МК 0.9299 Станк 4р 8.2	100м 1.47	113.84 167.34			8.31 12.22	0.58 0.85	122.73 180.41	14.93 21.95		
49.	П500-0000 КАБЕЛЬ	м 151.41				1.64 248.31	0.09 13.63	1.73 261.94			
50.	П552-0000 СИЗ	100шт 0.9408				2.00 1.88	0.16 0.15	2.16 2.03			
51.	П552-0000 ЗАЖИМЫ (СКОБЫ)	шт 14.7				0.03 0.44		0.03 0.44			
52.	Ц8-591-1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ (89 577) Разряд 4.5 МК 1.0999 Станк 4р 8.2	100шт 0.09	317.03 28.53	4.37 0.39		57.44 5.17	3.17 0.29	382.01 34.38	36.79 3.31		
53.	П500-0000 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	шт 9				3.68 33.12	0.20 1.80	3.88 34.92			
54.	Ц8-591-8 РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ (89 577) Разряд 4.5 МК 1.0999 Станк 4р 8.2	100шт 0.04	346.16 13.85	3.78 0.15		62.18 2.49	3.42 0.14	415.54 16.63	40.17 1.61		
55.	П500-0000 РОЗЕТКИ	шт 4				10.88 43.52	0.58 2.32	11.46 45.84			
56.	Ц8-593-602 СВЕТИЛЬНИК ОДНОЛАМПОВЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСТОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ (89 577) Разряд 4.5 МК 1.0999 Станк 4р 8.2	100шт 0.12	714.12 85.69	8.74 1.05		216.34 25.96	10.80 1.30	950.00 114.00	82.87 9.94		
57.	П500-0000 СВЕТИЛЬНИК	шт 12				22.00 264.00	1.17 14.04	23.17 278.04			
58.	ПО ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ										
59.	Е56-1-1 ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ (85 127) Разряд 3 МК 0.3297 Станк 4р 8.2	100 коробок 0.1	863.49 86.35	7.91 0.79	4.72 0.47			871.40 87.14	122.46 12.25	0.67 0.07	
60.	Е10-100-2 УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО	100м2	974.32	4.24		16.18	0.58	993.32	118.82		

№ по смете	Объем работ Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм. / Всего, руб.							
			Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, Оборудов.	Транспорт	Общая стоимость	Трудозатраты, чел-ч	
				Всего	в т.ч. зарплата				рабо- чих	машин- истов
	СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ ДО 2 М2 (65.72.1) Разряд 4 МК 1 Станка 4р 8.2	0,016	15,59	0,07		0,26	0,01	15,93	1,90	
61.	П101-0000 ДЮБЕЛЬ САМОРАСПОРНЫЙ 10X152	шт 8,576				0,20 1,72	0,02 0,17	0,22 1,89		
62.	П201-0000 АНКЕРНАЯ ПЛАСТИНА	шт 2,144				1,00 2,14	0,08 0,17	1,08 2,31		
63.	П203-0000 БЛОКИ ОКОННЫЕ	м2 1,6				251,71 402,74	17,72 28,35	269,43 431,09		
64.	Е10-116-1 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ (ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ) БЛОКОВ К КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ (65.72.1) Разряд 3 МК 0 2577 Станка 4р 8.2	100м 0,032	92,58 2,96			140,00 4,48		232,58 7,44	13,13 0,42	
65.	Е9-343-2 УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ОБЖИМНОЙ КОРОБКЕ В ПРОЕМАХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2 (67.16.1) Разряд 3 МК 0 2577 Станка 4р 8.2	100м2 Проемо 0,0397	1122,34 44,56	8,97 0,32		596,50 23,68	42,10 1,67	1 769,01 70,23	159,17 6,32	
66.	П201-0000 БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В ОБЖИМНОЙ КОРОБКЕ	м2 3,97				500,00 1985,00	28,60 113,54	528,60 2098,54		
67.	Е10-229-3 УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДЕРЕВЯННЫХ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2 (65.72.1) Разряд 3 МК 0 2577 Станка 4р 8.2	100м2 Проемо 0,1892	849,67 160,76	2,99 0,57		127,33 24,09	8,28 1,57	988,27 186,99	120,5 22,80	
68.	П203-0000 БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	м2 18,92				170,00 3216,40	11,97 226,47	181,97 3442,87		
69.	П203-0000 НАЛИЧНИК	м 111,438				3,00 334,32	0,21 23,40	3,21 357,72		
70.	Е10-231-1 ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКЕЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2 (65.72.1) Разряд 3 МК 0 2577 Станка 4р 8.2	100м2 Проемо 0,1892	129,74 24,55			255,00 48,25		384,74 72,80	18,4 3,48	
71.	ПО ВХОДНАЯ ГРУППА									
72.	Е15-165-2 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКА, КОЗЫРЬКА (65.72.1) Разряд 4 МК 1 Станка 4р 8.2	100м2 0,666	595,07 39,27	7,43 0,49	4,44 0,29	206,38 13,62	14,52 0,96	823,40 54,34	72,57 4,79	0,63 0,04
73.	Е15-260-2 УСТРОЙСТВО НАРУЖНОГО ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ САЙДИНГ БЕЗ УТЕПЛЕНИЯ СТЕН (65.72.1) Разряд 3.3 МК 0 0412 Станка 4р 8.2	100м2 0,1232	1579,03 194,54	10,58 1,30		255,07 31,42	15,26 1,88	1 859,94 229,14	213,51 26,30	
74.	П101-0000 ОБЛИЦОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ САЙДИНГ	м2 13,6752				6,00 82,05	0,48 6,56	6,48 88,61		
ИТОГО прямые затраты по разделу: ОХР и ОПР:			6207	77	37	13106	914	20304	823,41	5,20
Плановая прибыль:								4710		
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:								0		
								25014		
ИТОГО прямые затраты по смете: ОХР и ОПР:			6207	77	37	13106	914	20304	823,41	5,20
Плановая прибыль:								4710		
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:								0		
								25014		
ИТОГО прямые затраты по объекту: ОХР и ОПР:			6207	77	37	13106	914	20304	823,41	5,20
Плановая прибыль:								4710		
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:								0		
								25014		

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№ п/п	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. из-зр.	Стоимость трансп. и зср. без НДС
Материалы подрядчика								
Е-	П201-0000	АНКЕРНАЯ ПЛАСТИНА	шт	2,144	1,00	2,14	7,94%	0,17

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансл. и зср	Стоимость трансл. и зср без НДС
2.	С852-202	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134 01.01.2022 ОРБ	100 шт	0.147	4.99	0.74	4.81%	0.03
3.	П203-0000	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	м2	18.92	170.00	3216.40	7.04%	226.47
4.	П201-0000	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В ОБЖИМНОЙ КОРОБКЕ	м2	3.97	500.00	1985.00	5.72%	113.54
5.	П203-0000	БЛОКИ ОКОННЫЕ	м2	1.6	251.71	402.74	7.04%	28.35
6.	С300-120200	ВТУЛКА ПЛАСТМАССОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КПУ 01.01.2022 ОРБ	шт	1	0.15	0.15	5.55%	0.01
7.	П500-0000	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	шт	9	3.68	33.12	5.32%	1.80
8.	С101-17300-2	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 2X250 ММ 01.01.2022 ОРБ	т	0.000274	3.067.12	0.84	7.04%	0.06
9.	С101-18000-6	ГВОЗДЬ С УВЕЛИЧЕННОЙ ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 3X25 ОЦИНКОВАННЫЙ 01.01.2022 ОРБ	кг	0.4312	4.62	1.99	7.04%	0.14
10.	С101-21603	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280МЛ 01.01.2022 ОРБ	шт	0.841508	4.48	3.77	7.04%	0.27
11.	С300-120300	ГИБКИЕ ПОДВОДКИ 01.01.2022 ОРБ	шт	2	5.89	11.78	5.55%	0.66
12.	П101-0000	ГРУНТОВКА (ПРИМ. БЕТОН-КОНТАКТ, СР.РАСХОД 0,525 КГ/М2)	кг	90.7095	3.52	319.30	7.94%	25.40
13.	П101-0000	ГРУНТОВКА (ПРИМ. ТАЙФУН №100, СР. РАСХОД 0,11 КГ/М2)	кг	27.1238	2.32	62.92	7.94%	4.88
14.	П101-0000	ГРУНТОВКА (ПРИМЕНЕН ТАЙФУН №100, РАСХОД СРЕДНИЙ 0,11 КГ/М2 НА ОДИН СЛОЙ) 01.01.2022 ОРБ	кг	8.063			%	
15.	П101-0000	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ТИПА "OPTIGRUND E.L.F" (ТАЙФУН 100)	кг	8.063	2.32	18.71	7.94%	1.45
16.	П101-0000	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ С КВАРЦЕВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ ТИПА "SARACOL-PUTZGRUND" (ПРИМ. ТАЙФУН №101, СР.РАСХОД 0,3КГ/М2)	кг	52.335	3.90	204.11	7.94%	16.22
17.	С113-3601	ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н 01.01.2022 ОРБ	кг	47.2311	4.80	226.71	7.04%	16.06
18.	С101-15000-20	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 12X60 ММ 01.01.2022 ОРБ	шт	6	0.06	0.36	7.04%	
19.	С101-15501	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10X112 01.01.2022 ОРБ	10 шт	8.15832	2.97	24.23	7.04%	1.71
20.	С852-604	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У656 У3 01.01.2022 ОРБ	10 шт	58.8	0.63	37.04	4.81%	1.76
21.	С852-605	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658 01.01.2022 ОРБ	10 шт	5.1	0.63	3.21	4.81%	0.14
22.	С101-15500-12	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 10X50, 10X80 01.01.2022 ОРБ	шт	4.288	0.03	0.13	7.04%	
23.	П101-0000	ДЮБЕЛЬ САМОРАСПОРНЫЙ 10X152	шт	8.576	0.20	1.72	7.94%	0.17
24.	С300-38217	ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ 01.01.2022 ОРБ	шт	6	0.14	0.84	5.55%	0.06
25.	С101-15500-25	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ 8X100 ММ ПОТАЙ 01.01.2022 ОРБ	шт	98.56	0.19	18.73	7.04%	0.99
26.	С110-17507	ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РАМНОГО АНКЕРА 01.01.2022 ОРБ	шт	63.0036	0.03	1.89	7.04%	
27.	П552-0000	ЗАЖИМЫ (СКОБЫ)	шт	14.7	0.03	0.44	7.94%	

№ п/п	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и ээр	Стоимость трансп. и ээр без НДС
28.	П101-0000	ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫЙ СОСТАВ (0,7 ММ) (ПРИМ. ЭДПС (ФАКТУРНАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА), СР.РАСХОД 1,15 КГ/М2 В 1 СЛОЙ)	кг	198.697	6.00	1192.18	7.94%	95.37
29.	С101-51509-10	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15ММХ20М)	м2	2.205	5.05	11.13	7.04%	0.79
30.	П500-0000	КАБЕЛЬ	м	151.41	1.64	248.31	5.32%	13.63
31.	П514-0000	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ	м	151.41	1.60	242.26	7.94%	19.68
32.	С101-31100	КАБОЛКА	т	0.000035	5 899.59	0.21	7.04%	0.01
33.	П101-0000	КЛЕВЕВАЯ СМЕСЬ (ПРИМ. ТАЙФУН ЛЮКС, СР.РАСХОД НА 1 ММ 1,55 КГ/М2,)	кг	97.75	0.26	25.42	7.94%	1.96
34.	С552-1206	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ (ПОДРОЗЕТНИК)	100 шт	0.1326	18.00	2.38	4.81%	0.12
35.	С300-48218	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	комплект	1	2.82	2.82	5.35%	0.16
36.	П101-0000	КРЕСТИКИ ДИСТАНЦИОННЫЕ	шт	78.2	0.01	0.78	7.94%	
37.	С544-8900	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИАКСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,14 - 0,19 ММ	кг	0.0515	68.14	3.51	4.81%	0.16
38.	С101-63205-1	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	кг	0.0105	18.84	0.20	7.04%	0.01
39.	П203-0000	НАЛИЧНИК	м	111.4388	3.00	334.32	7.04%	23.40
40.	П101-0000	ОБЛИЦОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ "САЙДИНГ"	м2	13.6752	6.00	82.05	7.94%	6.56
41.	С101-63001	ОЛИФА ОКСОЛЬ	т	0.001347	4 637.66	6.25	7.04%	0.43
42.	С552-1405	ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ СЖИМ У 739-М УЗ	100 шт	0.2448	76.44	18.71	4.81%	0.90
43.	С116-1738	ПЕНА МОНТАЖНАЯ "МАКРОФЛЕКС"	л	0.846206	15.76	13.34	7.04%	0.94
44.	С101-79100-1	ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ	мл	5272.6	0.01	52.73	7.04%	
45.	С101-82505-1	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОУСТОЙЧИВОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)	кг	0.05	5.07	0.25	7.04%	0.02
46.	С101-26302	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАЗУРОВАННЫЕ, ИМЕННЫЕ, РАЗМЕРОМ 300Х200 ММ	м2	20.332	9.20	187.05	7.94%	14.84
47.	С101-28701	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ОСНОВНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ (КЕРАМОГРАНИТ) РАЗМЕРОМ 300Х300 ММ, 303Х303 ММ	м2	76.014	9.86	749.50	7.94%	59.29
48.	П101-0000	РАСТВОРИТЕЛЬ	кг	2.9325	15.00	43.99	7.94%	3.49
49.	С101-138049-1	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М300, F100	т	1.3927	401.27	558.85	7.04%	39.35
50.	С414-2013	РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ, В СООТНОШЕНИИ 1:2,5	м3	0.00167	104.88	0.18	11.37%	0.02
51.	С414-9015	РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ, СОСТАВ 1:1:6	м3	0.07181	85.00	6.10	7.94%	0.48

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
52.	П500-0000	РОЗЕТКИ	шт	4	10.88	43.52	5.32%	2.32
53.	П300-0000	САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	комплект	1	150.00	150.00	7.94%	11.91
54.	С101-86726-20	СВЕРЛА ПО БЕТОНУ С SDS+ ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ 01.01.2022 ОРБ	шт	1.745	8.69	15.18	7.04%	1.06
55.	С101-86726-38	СВЕРЛА ПО БЕТОНУ С SDS+ ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ 01.01.2022 ОРБ	шт	0.76374	5.83	4.46	7.04%	0.32
56.	С101-86726-8	СВЕРЛА ПО БЕТОНУ С SDS+ ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ 01.01.2022 ОРБ	шт	14.7	7.28	107.02	7.04%	7.50
57.	С101-86723	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 9,6-10,6 ММ 01.01.2022 ОРБ	шт	0.092898	6.41	0.60	7.04%	0.04
58.	П500-0000	СВЕТИЛЬНИК	шт	12	22.00	264.00	5.32%	14.04
59.	П552-0000	СИЗ	100шт	0.9408	2.00	1.88	7.94%	0.15
60.	П101-0000	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ (ПРИМ. ЛЮКС, СР.РАСХОД НА 1 ММ. 1.55 КГ/М2)	кг	442.8	0.26	115.13	7.94%	8.86
61.	П101-0000	СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ СМЕСЬ ТИПА "CARALITH-FASSADEN-FEINSPACHTEL R"(ПРИМЕНЕНО ТАЙФУН "ЛЮКС" НОРМА РАСХОДА 1,44 КГ НА М2 ТОЛЩ-1,6 ММ))	кг	105.552	0.958	101.33	7.94%	8.44
62.	П101-0000	СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ СМЕСЬ ТИПА "CARALITH-FASSADEN-FEINSPACHTEL R"(ПРИМ. ТАЙФУН ЛЮКС, СР.РАСХОД НА 1,6 ММ 1,44 КГ/М2)	кг	251.208	0.958	241.16	7.94%	20.10
63.	С552-2061	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ 01.01.2022 ОРБ	кг	0.1392	8.53	1.18	4.81%	0.06
64.	С300-88003	УМЫВАЛЬНИКИ ОВАЛЬНЫЕ УМОВБ С КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ АРМАТУРОЙ, КРОНШТЕЙНАМИ СО СМЕСИТЕЛЕМ СМР-УМ-НКСА 01.01.2022 ОРБ	комплект	1	83.01	83.01	5.55%	4.61
65.	П101-0000	ФУГА (ПРИМ. ТАЙФУН, СР.РАСХОД 0,2 КГ/М2)	кг	3.91	3.50	13.69	7.94%	1.09
66.	С101-11099	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ 01.01.2022 ОРБ	м2	2.5684	9.57	24.58	7.94%	1.93
67.	С101-11099	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ 01.01.2022 ОРБ	м2	0.712698	9.57	6.81	7.04%	0.48
68.	П101-0000	ШПАТЛЕВКА (ПРИМ. ЛЮКС, СР. РАСХОД НА ТОЛЩ 1,6 ММ- 1,44 КГ/М2)	кг	248.8032	0.958	238.85	7.94%	19.90
69.	П101-0000	ШТУКАТУРНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (ПРИМ. ТАЙФУН №21, (ЛЮКС) СР. РАСХОД НА 1 ММ 1,7 КГ/М2)	кг	2 056.082	0.30	616.82	7.94%	41.12
70.	П101-0000	ШТУКАТУРНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (ПРИМ. ТАЙФУН №21 (ЛЮКС) СР. РАСХОД НА 1 ММ 1,7 КГ/М2)	кг	2 349.8	0.30	704.94	7.94%	47.00
71.	С101-148000	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5X35 ММ 01.01.2022 ОРБ	т	0.000005	3 410.00	0.02	7.04%	
72.	С101-148100	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ 01.01.2022 ОРБ	т	0.000053	3 320.00	0.18	7.04%	0.02
73.	С101-148200	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5X70 ММ 01.01.2022 ОРБ	т	0.00004	2 832.07	0.11	7.04%	0.01

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансл. и зср	Стоимость трансл. и зср без НДС
74.	C101-148-000	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6X40 MM 01.01.2022 ОРБ	т	0.000043	2 676.44	0.12	7.04%	0.01
75.	C113-24600-1	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, БЕЛАЯ 01.01.2022 ОРБ	т	0.000059	5 564.63	0.33	7.04%	0.02
76.	C113-24600-3	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, ГОЛУБАЯ 01.01.2022 ОРБ	т	0.001507	5 131.15	9.79	7.04%	0.69
ИТОГО Материалы подрядчика :						13106		914
ВСЕГО :						13106		914


РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

№ пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа без НДС	Стоимость механизма без НДС	Цена зарплаты механизмата	Стоимость зарплаты механизма
Механизмы подрядчика								
1.	M134041	Шуруповерт	МАШ.-Ч	0.622769	0.55	0.34		
2.	M331305	Пылесос промышленный	МАШ.-Ч	3.05359	2.35	7.17		
3.	M331431	Перфораторы электрические	МАШ.-Ч	6.581472	0.54	3.56		
4.	M331531	Пила дисковая электрическая	МАШ.-Ч	0.44352	0.56	0.16		
5.	M331615	Дрели электрические	МАШ.-Ч	21.331464	0.20	4.25		
6.	M331617	Средства малой механизации	МАШ.-Ч	5.229334	11.80	61.59	7.05	36.80
ИТОГО Механизмы подрядчика :						77		37
ВСЕГО :						77		37

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

№ пп	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб.
	Средний разряд работ	3,44
	Трудовые затраты рабочих, чел-час	849,39
	Трудовые затраты машинистов, чел-час	5,62
	ВСЕГО трудовые затраты, чел-час	855,01
	Заработная плата	6 413,63
	Эксплуатация машин и механизмов всего	82,02
	Материалы	13 143,52
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	917,89
	Общезаготовительные и общепромышленные расходы	4 848,04
2	(хозяйсуб)1. строительные работы (1.1. Новое строительство город)	65,72
	(хозяйсуб)1. строительные работы (3.2. Ремонт г. Минск)	81,86
	(хозяйсуб)4. монтаж металлических конструкций (1.1. Новое строительство город)	57,16
	(хозяйсуб)5. внутренние санитарно-технические работы (1.1. Новое строительство город)	80,98
	(хозяйсуб)12. электромонтажные работы (1.1. Новое строительство город)	59,57
	(хозяйсуб)1. строительные работы (1.1. Новое строительство город)	
	(хозяйсуб)1. строительные работы (3.2. Ремонт г. Минск)	
	(хозяйсуб)4. монтаж металлических конструкций (1.1. Новое строительство город)	
	(хозяйсуб)5. внутренние санитарно-технические работы (1.1. Новое строительство город)	
	(хозяйсуб)12. электромонтажные работы (1.1. Новое строительство город)	
	Очисления на социальное страхование	34
	Различной характер работ	
	Перевозка рабочих	
	Командировочные расходы	
18	Сумма НДС по ставке %	27 599,25
	ВСЕГО выписано работ	
	- Зачет текущего аванса (-)	
	- Возврат стоимости материалов ранее оплаченных по авансовому (-)	27 599,25
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	
20	Сумма прописью <u>Двадцать семь тысяч пятьсот девяносто девять руб. 25 коп.</u>	

Составил В.И. Сидоренко (подпись) В.И. Сидоренко (инициалы, фамилия)
 Проверил _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)



Получил И.И. Сидоренко (подпись)

Всего 8