

Наименование объекта Текущий ремонт в помещении 2Н по ул. Козыревская, 39 корп.2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА.

Стоимость **8.620** тыс. руб.

Составлена в ценах на 1 ИЮЛЯ 2022 Цены без НДС
(дата разработки) (вид цены)

№п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Количество	Заработная плата	Стоимость: Ед.изм. / Всего, руб.		Материалы, изделия, конструкции (Оборудование, мебель, инвентарь)	Транспорт	Общая стоимость
						Эксплуатация машин и механизмов	В т.ч. зарплата машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Ж000 РАЗДЕЛ СМЕТЫ (ПТМ)

1 примечание Двери ПВХ

2	E10-237-7 (81.86 /)	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2	100 м2 ПРОЕМОВ	0.226	984.27 222.45	7.29 1.65		279.73 63.22	22.25 5.03	1 293.54 292.35
3	2/40-20-5/5	Блок дверной внутренней входной в помещения зданий из поливинилхлоридного профиля, частично остекленный однокамерным стеклопакетом	м2	22.6				282.50 6384.50	22.43 506.92	304.93 6891.42
4	E10-238-1 (81.86 /)	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2	100 м2 ПРОЕМОВ	0.708	99.42 70.39			512.06 362.54	40.54 28.70	652.02 461.63
5	E10-264-1 (81.86 /)	Установка наличника из ПВХ	100 м	0.75	180.95 135.71	1.22 0.92		48.77 36.58	3.86 2.90	234.80 176.11
6	2/40-25-10	Наличник из ПВХ	м	76.5				5.42 414.63	0.43 32.90	5.85 447.53

ИТОГО прямые затраты:

ОХР и ОПР

Плановая прибыль

Итого по ПТМ

Затраты труда рабочих

Затраты труда машинистов

ВСЕГО прямые затраты по смете:

429

3

7261

576

8269

ВСЕГО, в том числе

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....

В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ.....

В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ.....

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ.....

ТРАНСПОРТ.....

ОХР и ОПР.....

351

576

7261

3

429

8620

8620

8620

