Содержание

1. Пояснительная записка……
2. Сводный сметный расчет…….
3. Расчет прогнозного индекса…….
4. ***Объектная смета №1……..***
5. Ведомость объемов к Л.СМ 1…….
6. Локальная смета №1…….
7. Ведомость ресурсов к Л.СМ 1……

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации

Регистрационный шифр объекта :

Модернизация дворового фасада, гидроизоляция фундамента и отмостки административно-хозяйственного здания по пр-ту Независимости,77

Сметная документация составлена согласно:

- инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Министерства
- сборникам нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на строительные конструкции и работы
- сборникам нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на монтаж оборудования
- сборнику на строительство временных зданий и сооружений
- сборнику норм на дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время

Документация составлена в ценах на 01.10.2022

ОХР и ОПР приняты

с к=1.1;

Внутренние санитарно-технические работы (нов)	80.98%
Монтаж оборудования	38.44%
Реставрационно-восстановительные работы	54.42%
Строительные работы (город)	65.72%
Теплоизоляционные работы	68.63%
Электромонтажные работы (нов)	59.57%

Плановая прибыль принята

Внутренние санитарно-технические работы (нов)	73.48%
Монтаж оборудования	37.3%
Реставрационно-восстановительные работы	48.75%
Строительные работы (город)	69.89%
Теплоизоляционные работы	50.01%
Электромонтажные работы (нов)	40.54%

В ССР учтены следующие лимитированные затраты

Временные здания и сооружения	6.1%	k=0.93; k=0.8
Дополнительные средства при производстве работ в зимнее время	2.96%	k=0.93; k=0.8; k=1.1
Средства, связанные с отчислениями на социальное страхование	34%	
Средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию	0.306%	
Отчисления в фонд развития строительной отрасли	1%	
Средства на содержание застройщика, заказчика (инженерной организации)	1.06%	
Средства на осуществление авторского надзора	0.2%	
Затраты на целевые отчисления, производимые заказчиками, застройщиками от стоимости смр на финансирование инспекций департамента контроля и надзора за строительством по областям и г. минску,	0.28%	

	специализированной инспекции департамента контроля и надзора за строительством государственного комитета по стандартизации республики беларусь		
	Средства на мониторинг цен (тарифов), расчет индексов цен в строительстве	0.09%	
	Средства на непредвиденные работы и затраты	3%	k=0.8
	НДС	20%	

Начало строительства - Апрель 2023 по данным ПОС
Согласно расчету ПОС продолжительность строительства - 4 мес
Источник финансирования -
Зона строительства - 3, район: Минск

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА		Побат И.В.
РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		Соколовская О.Л.
СОСТАВИЛ		Волков Е.М.
ПРОВЕРИЛ		Соколовская О.Л.

(наименование утверждающей организации)

УТВЕРЖДЕНО

Всего в сумме 585,109 тыс. руб.
(с учетом продолжительности строительства)

в том числе:

на дату начала разработки сметной документации 543,339 тыс. руб.

на дату начала строительства объекта 576,381 тыс. руб.

Возвратные суммы 0,553 тыс. руб.

"_____" _____ _____г.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

стоимости строительства (очереди строительства)

Наименование объекта: Модернизация дворового фасада, гидроизоляция фундамента и отмостки административно-хозяйственного здания по пр-ту Независимости,77

Код объекта: 07/08.22

Дата начала разработки сметной документации на 01.10.2022

Дата начала строительства 01.04.2023

Продолжительность строительства 4 мес.

Номера сметных расчетов (смет)	Наименования глав, объектов, работ, средств	Стоимость, тыс. руб.						Общая стоимость, тыс. руб
		заработная плата	ЭМиМ	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	оборудование, мебель, инвентарь	прочие средства	
			в т.ч. з/пл. маш.	транспорт	плановая прибыль	транспорт		трудоемкость, чел/час
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ГЛАВА 2	**ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ**							
ССР 1 ОС1	Модернизация фасада	79,1	7,4 2,183	172,547 18,052	55,276 50,046		1,058	383,479 10 014,39
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	**79,1**	**7,4 2,183**	**172,547 18,052**	**55,276 50,046**		**1,058**	**383,479 10 014,39**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**79,1**	**7,4** 2,183	**172,547** 18,052	**55,276** 50,046		**1,058**	**383,479** 10 014,39
ГЛАВА 8	**ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ**							
п. 29 Инструкции	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ; Процент временных зданий и сооружений - 6.1; Поправочный коэффициент к стоимости временных зданий №1 (ежемесячные данные) - 0.93; Поправочный коэффициент к стоимости временных зданий №2 - 0.8; Поправочный коэффициент к стоимости временных зданий №3 - 1; 6.1%	0,922	0,553 0,111	2,213				3,689 248,27
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			0,553				0,553
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	**0,922**	**0,553** 0,111	**2,213**				**3,689** 248,27
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			0,553				0,553
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**80,022**	**7,953** 2,294	**174,76** 18,052	**55,276** 50,046		**1,058**	**387,167** 10 262,66
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			0,553				0,553
ГЛАВА 9	**ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ**							
п. 30.1 Инструкции	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ; Процент затрат на зимнее удорожание - 2.96; Поправочный коэффициент к стоимости зимних удорожаний №1 (ежемесячные данные) - 0.93; Поправочный коэффициент к стоимости зимних удорожаний №2 - 0.8; Поправочный коэффициент к стоимости зимних удорожаний №3 - 1.1; 2.96%	0,864	0,478 0,042	0,626				1,969 185,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9
п. 30.2 Инструкции	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 34%						27,636	27,636
п. 30.10 Инструкции	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 0.306%						1,185	1,185
письмо МАиС №10-1-33/11754 от 16.09.2021	ОТЧИСЛЕНИЯ В ФОНД РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 1%						4,199	4,199
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	**0,864**	**0,478** 0,042	**0,626**			**33,02**	**34,988** 185,27
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**80,886**	**8,431** 2,336	**175,386** 18,052	**55,276** 50,046		**34,078**	**422,155** 10 447,93
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			0,553				0,553
ГЛАВА 10	**СРЕДСТВА ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА**							
п. 31.1 Инструкции	СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА (ИНЖЕНЕРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ); Процент средств на содержание застройщика, заказчика (инженерной организации) - 1.06; Поправочный коэффициент к затратам на содержание застройщика, заказчика (инженерной организации) №1 - 1.00; 1.06%						4,475	4,475
п. 31.2 Инструкции	СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА 0.2%						0,776	0,776
п. 31.3 Инструкции	СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ						16,358	16,358

1	2	3	4	5	6	7	8	9
п. 31.6 Инструкции	ЗАТРАТЫ НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ЗАКАЗЧИКАМИ, ЗАСТРОЙЩИКАМИ ОТ СТОИМОСТИ СМР НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПО ОБЛАСТЯМ И Г. МИНСКУ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ИНСПЕКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 0.28%							1,164	1,164
п.31.7 Инструкции	СРЕДСТВА НА МОНИТОРИНГ ЦЕН (ТАРИФОВ), РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0.09%						0,379	0,379
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10						**23,152**	**23,152**
ГЛАВА 11	**ПОДГОТОВКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАДРОВ**							
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 11							
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-11	**80,886**	**8,431** 2,336	**175,386** 18,052	**55,276** 50,046		**57,23**	**445,307** 10 447,93
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			0,553				0,553
п. 33.1 Инструкции	СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ; Процент средств на непредвиденные работы и затраты - 3; Поправочный коэффициент к непредвиденным работам и затратам №1 - 0.8; 3%	1,941	0,202 0,056	4,209 0,433	1,327 1,201		0,981	10,294

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ	**82,827**	**8,633** 2,392	**179,595** 18,485	**56,603** 51,247		**58,211**	**455,601** 10 447,93
п. 33.2 Инструкции	НДС 20%						87,738	87,738
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	**82,827**	**8,633** 2,392	**179,595** 18,485	**56,603** 51,247		**145,949**	**543,339** 10 447,93
п. 33.3.1 Инструкции	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА						33,042	33,042
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	**82,827**	**8,633** 2,392	**179,595** 18,485	**56,603** 51,247		**178,991**	**576,381** 10 447,93
п. 33.3.2 Инструкции	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В НОРМАТИВНЫЙ СРОК СТРОИТЕЛЬСТВА						8,728	8,728
	ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С УЧЕТОМ СРЕДСТВ, УЧИТЫВАЮЩИХ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	**82,827**	**8,633** 2,392	**179,595** 18,485	**56,603** 51,247		**187,719**	**585,109** 10 447,93
п. 34.1 Инструкции	ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ			0,553				0,553
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**82,827**	**8,633** 2,392	**179,595** 18,485	**56,603** 51,247		**187,719**	**585,109** 10 447,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА		Побат И.В.
РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		Соколовская О.Л.
СОСТАВИЛ		Волков Е.М.
ПРОВЕРИЛ		Соколовская О.Л.

Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов

Дата составления сметной документации (в ценах)	Октябрь 2022
Дата начала строительства	Апрель 2023
Нормативный срок строительства, мес	4

Итого по сводному сметному расчету с учетом налогов, тыс. руб.	543,339
в том числе оборудование	
затраты, не подлежащие индексации (из главы 1)	
затраты, не подлежащие индексации (средства на ПИР, экспертизу)	16,358
Процент средств на непредвиденные работы и затраты	3%
Процент НДС	20%
Итого по сводному сметному расчету для индексации, тыс. руб. *543.339 - 16.358 - (0 * 1.03 * 1.2)*	526,981

Ежемесячный прогнозный индекс

год	индекс
Октябрь 2022	1,0138
Ноябрь 2022	1,0138
Декабрь 2022	1,0138
Январь 2023	1,0066
Февраль 2023	1,0066
Март 2023	1,0066
Апрель 2023	1,0066
Май 2023	1,0066
Июнь 2023	1,0066
Июль 2023	1,0066

Итого на дату начала строительства, тыс. руб. *526.981*1.0627*	560,023
в том числе оборудование *0*1.0627*	
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов на дату начала строительства, тыс. руб. *560.023-526.981*	33,042
в том числе оборудование *0-0*	0

Месяц выполнения работ	Нормы задела в строительстве по месяцам, %	Стоимость, тыс. руб.	Коэф-т, применяемый для определения средств, учитывающих применение прогнозных индексов	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в нормативный срок строительства, тыс. руб.	Средства, с учетом прогнозных индексов цен в строительстве, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
Апрель 2023	25	140,006	1,0066	0,924	140,93
Май 2023	30	168,007	1,0132	2,218	170,225
Июнь 2023	30	168,007	1,0199	3,343	171,35
Июль 2023	15	84,003	1,0267	2,243	86,246

1	2	3	4	5	6
Итого				**8,728**	

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, тыс. руб **41,77**

(33.042+8.728)

Итого по сводному сметному расчету, тыс. руб. **585,109**

(543.339+41.77)

СОСТАВИЛ _____ Волков Е.М. ПРОВЕРИЛ _____ Соколовская О.Л.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Модернизация дворового фасада, гидроизоляция фундамента и отмостки административно-хозяйственного здания по пр-ту Независимости,77

КОД ОБЪЕКТА: 07/08.22

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: Модернизация фасада

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 07/08.22-АС

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ №1
(НОРМЫ 2017Г.)
на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АС)

Составлена в ценах на 01/10/2022

Код ПТМ	Наименование ПТМ	Объем	Стоимость						
		Ед. изм.	З/плата	ЭМиМ	Материалы	Оборудование	ОХР и ОПР	Прочие	Всего
			трудоемкость чел.ч	в т.ч. з/п	Трансп. затраты	Трансп. затраты	План. Прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00000/23030	Наружные стены. Отделочные работы	1503,7	45 310	2 347	88 345		30 874		201 388
		М2	5 548,16	634	6858		27 654		
00000/23050 020	Проемы. Окна, витражи	75,6	3 178	111	4 846		2 144		12 537
		М2	387,91	50	324		1 934		
00000/23050 010	Двери, ворота	2	6 671	15	1 919		4 001		15 996
		ШТ	727,51		125		3 265		
00000/34050	Заземление и уравнение потенциалов	86	334	81	244		226		1 040
		М	39,57	10	15		140		
00000/24020	Внутренние стены. Отделочные работы	728	13 777	447	47 104		10 086		84 843
		М2	1 725,71	175	3678		9 751		
00000/22030	Изоляция фундаментов	131	2 678	475	4 557		2 039		16 151
		М2	357,81	142	4431		1 971		
00000/29050	Отмостка	161	3 371	3 293	9 128		3 166	689	24 070
		М2	461,76	1 008	1362		3 061		
00000/34010	Электроосвещение ЭО	4	1 534	481	5 723		1 084		9 820
		ШТ	184,51	120	327		671		
00000/29060	Приямки	9	1 944	78	6 434		1 417		11 757
		ШТ	244,48	16	514		1 370		
00000/29030	Козырьки	20,38	302	72	4 249		238	370	5 879
		М2	38,23	27	418		230		
	ИТОГО		79 100	7 400	172 547		55 276	1 058	383 479
		М2	9 715,65	2 183	18 052		50 046		

Составил _____ Волков Е.М.

Проверил _____ Соколовская О.Л.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Модернизация дворового фасада, гидроизоляция фундамента и отмостки административно-хозяйственного здания по пр-ту Независимости,77

КОД ОБЪЕКТА: 07/08.22

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: Модернизация фасада

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 07/08.22-АС

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АС)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01/10/2022 СТОИМОСТЬ 383.479 ТЫС. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИАЛЫ	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чел.ч.= 8.2 руб/ч; Дата: на 1-ое Октября 2022г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.									
	00000/23030	**Наружные стены. Отделочные работы - 1503.7 М2**							
1	Е8-35-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ НАРУЖНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ	440,44	4,90	1,07	218,71	13,92	677,97
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**14,741**	**6 492,53**	**72,23**	**15,77**	**3 224,00**	**205,19**	**9 993,95**
2	Е20-61-4	ДЕМОНТАЖ НАРУЖНОГО БЛОКА ФРЕОНОВЫХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ МАССОЙ ДО 150 КГ С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ К НАРУЖНОЙ СТЕНЕ ВРУЧНУЮ (С ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ)	БЛОК	29,76					29,76
					К=0.8*1.2	К=0.8*1.2	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=80.98%, План=73.48% Ктруд=0.8*1.2, Ктруд.маш=0.8*1.2	**9**	**267,84**					**267,84**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Е20-61-4	МОНТАЖ НАРУЖНОГО БЛОКА ФРЕОНОВЫХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ МАССОЙ ДО 150 КГ С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ К НАРУЖНОЙ СТЕНЕ ВРУЧНУЮ (С ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ)	БЛОК	37,20			1,13	0,09	38,42
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=80.98%, План=73.48% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**9**	**334,80**			**10,17**	**0,81**	**345,78**
4	Ц10-712-3	ДЕМОНТАЖ.ВИДЕОКАМЕРА (НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ) НА КРОНШТЕЙНЕ НА ВЫСОТЕ ДО 4 М	ШТ.	8,37	0,14				8,51
					К=0.8*1.2	К=0.8*1.2	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=38.44%, План=37.3% Ктруд=0.8*1.2, Ктруд.маш=0.8*1.2	**4**	**33,48**	**0,56**				**34,04**
5	Ц10-712-3	ВИДЕОКАМЕРА (НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ) НА КРОНШТЕЙНЕ НА ВЫСОТЕ ДО 4 М	ШТ.	10,46	0,18		0,06		10,70
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=38.44%, План=37.3% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**4**	**41,84**	**0,72**		**0,24**		**42,80**
6	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЛИСТ 10, 17, 19							
7	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ОСНОВНЫЕ СТЕНЫ (972,2 М2)							
8	Е26-108-1	ПОДГОТОВКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ЛЕСОВ	100 М2	123,96	0,34	0,17	0,01		124,31
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=68.63%, План=50.01% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**9,227**	**1 143,78**	**3,14**	**1,57**	**0,09**		**1 147,01**
9	С-РУНИТ1	РСС РУНИТ М100	КГ				0,64	0,05	0,69
			322,9				**206,66**	**16,15**	**222,81**
10	Е15-297-1	ОГРУНТОВКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ЛЕСОВ	100 М2	97,39	12,78				110,17
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**9,227**	**898,62**	**117,92**				**1 016,54**
11	Е26-126-5	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	681,03	0,78		15,79	1,22	698,82
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**9,227**	**6 283,86**	**7,20**		**145,69**	**11,26**	**6 448,01**
12	Е15-297-1	ОГРУНТОВКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ЛЕСОВ	100 М2	97,39	12,78				110,17
					К=1.2	К=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**9,227**	**898,62**	**117,92**				**1 016,54**
13	Е26-127-1	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ	100 М2	181,65	0,22 К=1.2	 К=1.2	15,62	1,22	198,71
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**9,227**	**1 676,08**	**2,03**		**144,13**	**11,26**	**1 833,50**
14	1/10-230-15/560-1	ГРУНТОВКА, РУНИТ АДГЕЗИОННАЯ	КГ				8,00	0,64	8,64
			322,945				**2 583,56**	**206,68**	**2 790,24**
15	С-РУНИТ2	РУНИТ. ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ	Т				640,00	49,79	689,79
			44,2896				**28 345,34**	**2 205,18**	**30 550,52**
16	С-РУНИТ4	РУНИТ. ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ ФИНИШНАЯ	Т				800,00	62,24	862,24
			14,7632				**11 810,56**	**918,86**	**12 729,42**
17	С-РУНИТ5	РУНИТ. СИЛИКАТНАЯ ГРУНТОВКА	КГ				10,40	0,81	11,21
			119,951				**1 247,49**	**97,16**	**1 344,65**
18	С-РУНИТ6	РУНИТ. СИЛИКАТНАЯ КРАСКА	Т				16 600,00	1 318,04	17 918,04
			0,4861				**8 069,26**	**640,70**	**8 709,96**
19	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЦОКОЛЬ (160 М2)							
20	Е46-47-3	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100 М2	174,52					174,52
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	**1,6**	**279,23**					**279,23**
21	Е61-27-1	ОЧИСТКА ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПЕСКОСТРУЙНЫМ АППАРАТОМ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	175,30	369,50 К=1.2	117,88 К=1.2	1,06		545,86
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,6**	**280,48**	**591,20**	**188,61**	**1,70**		**873,38**
22	Е26-108-1	ПОДГОТОВКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ЛЕСОВ	100 М2	123,96	0,34 К=1.2	0,17 К=1.2	0,01		124,31
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=68.63%, План=50.01% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,6**	**198,34**	**0,54**	**0,27**	**0,02**		**198,90**
23	С-РУНИТ1	РСС РУНИТ М100	КГ				0,64	0,05	0,69
			56				**35,84**	**2,80**	**38,64**
24	Е15-297-1	ОГРУНТОВКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ЛЕСОВ	100 М2	97,39	12,78 К=1.2	 К=1.2			110,17
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,6**	**155,82**	**20,45**				**176,27**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Е26-126-5	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	681,03	0,78		15,79	1,22	698,82
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,6**	**1 089,65**	**1,25**		**25,26**	**1,95**	**1 118,11**
26	Е15-297-1	ОГРУНТОВКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ЛЕСОВ	100 М2	97,39	12,78				110,17
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,6**	**155,82**	**20,45**				**176,27**
27	Е26-127-1	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ	100 М2	181,65	0,22		15,62	1,22	198,71
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,6**	**290,64**	**0,35**		**24,99**	**1,95**	**317,93**
28	С-РУНИТ7	РУНИТ. ШТУКАТУРКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ	Т				1 600,00	124,48	1 724,48
			3,848				**6 156,80**	**479,00**	**6 635,80**
29	С-РУНИТ3	РУНИТ. АДГЕЗИОННАЯ СМЕСЬ УСИЛЕННАЯ	КГ				1,60	0,12	1,72
			2304				**3 686,40**	**276,48**	**3 962,88**
30	С-РУНИТ5	РУНИТ. СИЛИКАТНАЯ ГРУНТОВКА	КГ				10,40	0,81	11,21
			20,8				**216,32**	**16,85**	**233,17**
31	С-РУНИТ6	РУНИТ. СИЛИКАТНАЯ КРАСКА	Т				16 600,00	1 318,04	17 918,04
			0,08				**1 328,00**	**105,44**	**1 433,44**
32	Е26-114-1	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНОЙ ПЛАНКИ	100 М	259,96	8,35		28,46	2,25	299,02
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,145**	**37,69**	**1,21**		**4,13**	**0,33**	**43,36**
33	С-ПЛАНК1	ПЛАНКА ЦОКОЛЬНАЯ	М				25,51	2,03	27,54
			14,65				**373,72**	**29,74**	**403,46**
34	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЛИСТ 17, ПРИМ.7 (42,4 М2)							
35	Е26-113-1	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЕСОВ	100 М2	35,45	0,06				35,51
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,424**	**15,03**	**0,03**				**15,06**
36	Е108-32-3	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ФАСАДОВ СТЕН С ПРОРЕЗНЫМИ РУСТАМИ	М2	102,16					102,16
					К=1.2	К=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4.8, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0815 ОХРиОПР=54.42%, План=48.75% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**42,4**	**4 331,58**					**4 331,58**
37	Е110-7-2	ОКРАСКА СИЛИКАТНЫМИ КРАСКАМИ ФАСАДОВ	10 М2	91,75	К=1.2	К=1.2			91,75
		РАЗРЯД=6.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.2268 ОХРиОПР=54.42%, План=48.75% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**4,24**	**389,02**					**389,02**
38	1/10-230-15/560-1	ГРУНТОВКА, РУНИТ АДГЕЗИОННАЯ	КГ				8,00	0,64	8,64
			14,84				**118,72**	**9,50**	**128,22**
39	С-РУНИТ2	РУНИТ. ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ	Т				640,00	49,79	689,79
			2,0352				**1 302,53**	**101,33**	**1 403,86**
40	С-РУНИТ4	РУНИТ. ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ ФИНИШНАЯ	Т				800,00	62,24	862,24
			0,6784				**542,72**	**42,22**	**584,94**
41	С-РУНИТ5	РУНИТ. СИЛИКАТНАЯ ГРУНТОВКА	КГ				10,40	0,81	11,21
			5,512				**57,32**	**4,46**	**61,78**
42	С-РУНИТ6	РУНИТ. СИЛИКАТНАЯ КРАСКА	Т				16 600,00	1 318,04	17 918,04
			0,0212				**351,92**	**27,94**	**379,86**
43	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НИША ДЛЯ ПОЛИВОЧНОГО КРАНА							
44	Е61-27-1	ОЧИСТКА ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПЕСКОСТРУЙНЫМ АППАРАТОМ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	175,30	369,50 К=1.2	117,88 К=1.2	1,06		545,86
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,015**	**2,63**	**5,54**	**1,77**	**0,02**		**8,19**
45	Е15-297-1	ОГРУНТОВКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ЛЕСОВ	100 М2	97,39	12,78 К=1.2	К=1.2			110,17
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,015**	**1,46**	**0,19**				**1,65**
46	Е26-126-5	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	681,03	0,78 К=1.2	К=1.2	15,79	1,22	698,82
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,015**	**10,22**	**0,01**		**0,24**	**0,02**	**10,49**
47	Е15-297-1	ОГРУНТОВКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ЛЕСОВ	100 М2	97,39	12,78 К=1.2	К=1.2			110,17
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,015**	**1,46**	**0,19**				**1,65**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Е26-127-1	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ	100 М2	181,65	0,22		15,62	1,22	198,71
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,015**	**2,72**			**0,23**	**0,02**	**2,97**
49	1/10-230-15/560-1	ГРУНТОВКА, РУНИТ АДГЕЗИОННАЯ	КГ				8,00	0,64	8,64
			0,525				**4,20**	**0,34**	**4,54**
50	С-РУНИТ2	РУНИТ. ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ	Т				640,00	49,79	689,79
			0,072				**46,08**	**3,58**	**49,66**
51	С-РУНИТ5	РУНИТ. СИЛИКАТНАЯ ГРУНТОВКА	КГ				10,40	0,81	11,21
			0,195				**2,03**	**0,16**	**2,19**
52	С-РУНИТ6	РУНИТ. СИЛИКАТНАЯ КРАСКА	Т				16 600,00	1 318,04	17 918,04
			0,00075				**12,45**	**0,99**	**13,44**
53	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ОТКОСЫ							
54	Е15-286-2	ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ ИЗ КИРПИЧА И БЕТОНА БЕЗ ЗАТИРКИ ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ ФАКТУРНЫМ (0,7 ММ) И КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ), С ЛЮЛЕК	100 М2 ОТКОСА	1 732,32	1,15				1 733,47
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,848**	**3 201,33**	**2,13**				**3 203,46**
55	Е15-297-1	ОГРУНТОВКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ЛЕСОВ	100 М2	97,39	12,78				110,17
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,848**	**179,98**	**23,62**				**203,60**
56	Е26-127-1	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ	100 М2	181,65	0,22		15,62	1,22	198,71
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,848**	**335,69**	**0,41**		**28,87**	**2,25**	**367,22**
57	1/10-230-15/560-1	ГРУНТОВКА, РУНИТ АДГЕЗИОННАЯ	КГ				8,00	0,64	8,64
			64,68				**517,44**	**41,40**	**558,84**
58	С-РУНИТ2	РУНИТ. ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ	Т				640,00	49,79	689,79
			2,06976				**1 324,65**	**103,05**	**1 427,70**
59	С-РУНИТ5	РУНИТ. СИЛИКАТНАЯ ГРУНТОВКА	КГ				10,40	0,81	11,21
			24,024				**249,85**	**19,46**	**269,31**
60	С-РУНИТ6	РУНИТ. СИЛИКАТНАЯ КРАСКА	Т				16 600,00	1 318,04	17 918,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0,0924				**1 533,84**	**121,79**	**1 655,63**
61	Е15-286-2	ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ ИЗ КИРПИЧА И БЕТОНА БЕЗ ЗАТИРКИ ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ ФАКТУРНЫМ (0,7 ММ) И КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ), С ЛЮЛЕК	100 М2 ОТКОСА	1 732,32	1,15				1 733,47
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,126**	**218,27**	**0,14**				**218,41**
62	Е15-297-1	ОГРУНТОВКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ЛЕСОВ	100 М2	97,39	12,78				110,17
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,126**	**12,27**	**1,61**				**13,88**
63	Е26-127-1	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ	100 М2	181,65	0,22		15,62	1,22	198,71
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,126**	**22,89**	**0,03**		**1,97**	**0,15**	**25,04**
64	С-РУНИТ7	РУНИТ. ШТУКАТУРКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ	Т				1 600,00	124,48	1 724,48
			0,16317				**261,07**	**20,31**	**281,38**
65	С-РУНИТ3	РУНИТ. АДГЕЗИОННАЯ СМЕСЬ УСИЛЕННАЯ	КГ				1,60	0,12	1,72
			141,12				**225,79**	**16,93**	**242,72**
66	С-РУНИТ5	РУНИТ. СИЛИКАТНАЯ ГРУНТОВКА	КГ				10,40	0,81	11,21
			1,638				**17,04**	**1,33**	**18,37**
67	С-РУНИТ6	РУНИТ. СИЛИКАТНАЯ КРАСКА	Т				16 600,00	1 318,04	17 918,04
			0,0063				**104,58**	**8,30**	**112,88**
68	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	КАРНИЗ							
69	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЛИСТ 20							
70	Е108-2-1	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ С КАМЕННЫХ И БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕНЫ И ПОТОЛКИ	М2 ШТУКАТУРКИ	4,85					4,85
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=54.42%, План=48.75% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**15**	**72,75**					**72,75**
71	Е61-27-4	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ С РУСТАМИ ПЕСКОСТРУЙНЫМ АППАРАТОМ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	209,63	555,47	176,99	1,06		766,16
					К=1.2	К=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,85**	**387,82**	**1 027,62**	**327,43**	**1,96**		**1 417,40**
72	Е108-15-1	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШАБЛОНА ДЛИНОЙ ДО 10 СМ, ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ОБЛОМОВ ОТ 1 ДО 5	10 ШАБЛОНОВ	1 054,67	К=1.2	К=1.2	3,42	0,27	1 058,36
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=54.42%, План=48.75% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,1**	**105,47**			**0,34**	**0,03**	**105,84**
73	Е15-297-1	ОГРУНТОВКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ЛЕСОВ	100 М2	97,39	12,78 К=1.2	К=1.2			110,17
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,295**	**126,12**	**16,55**				**142,67**
74	С-РУНИТ5	РУНИТ. СИЛИКАТНАЯ ГРУНТОВКА	КГ				10,40	0,81	11,21
			25,9				**269,36**	**20,98**	**290,34**
75	Е108-17-1	ВОССОЗДАНИЕ ПО КАМНЮ (БЕЗ РАЗДЕЛКИ УГЛОВ) ИЗВЕСТКОВО-ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ШТУКАТУРКИ ТЯГ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ, КАРНИЗОВ, ПАДУГ	М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ	75,04	К=1.2	К=1.2	0,04		75,08
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=54.42%, План=48.75% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**129,5**	**9 717,68**			**5,18**		**9 722,86**
76	1/10-230-60-45-15/140-1	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, РЕСТАВРАЦИОННАЯ ШТУКАТУРКА	Т				1 086,60	86,28	1 172,88
			6,216				**6 754,31**	**536,32**	**7 290,63**
77	Е110-7-2	ОКРАСКА СИЛИКАТНЫМИ КРАСКАМИ ФАСАДОВ	10 М2	91,75	К=1.2	К=1.2	52,71	4,21	148,67
		РАЗРЯД=6.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.2268 ОХРиОПР=54.42%, План=48.75% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**18,5**	**1 697,38**			**975,14**	**77,89**	**2 750,41**
78	С-РУНИТ5	РУНИТ. СИЛИКАТНАЯ ГРУНТОВКА	КГ				10,40	0,81	11,21
			37				**384,80**	**29,97**	**414,77**
79	С-РУНИТ6	РУНИТ. СИЛИКАТНАЯ КРАСКА	Т				16 600,00	1 318,04	17 918,04
			0,0925				**1 535,50**	**121,92**	**1 657,42**
80	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЦОКОЛЬ							
81	Е46-47-3	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100 М2	174,52					174,52
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	**0,549**	**95,81**					**95,81**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82	Е61-27-4	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ С РУСТАМИ ПЕСКОСТРУЙНЫМ АППАРАТОМ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	209,63	555,47	176,99	1,06		766,16
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,549**	**115,09**	**304,95**	**97,17**	**0,58**		**420,62**
83	Е108-15-1	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШАБЛОНА ДЛИНОЙ ДО 10 СМ, ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ОБЛОМОВ ОТ 1 ДО 5	10 ШАБЛОНОВ	1 054,67			3,42	0,27	1 058,36
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=54.42%, План=48.75% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,1**	**105,47**			**0,34**	**0,03**	**105,84**
84	Е15-297-1	ОГРУНТОВКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ЛЕСОВ	100 М2	97,39	12,78				110,17
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,384**	**37,40**	**4,91**				**42,31**
85	С-РУНИТ5	РУНИТ. СИЛИКАТНАЯ ГРУНТОВКА	КГ				10,40	0,81	11,21
			7,68				**79,87**	**6,22**	**86,09**
86	Е108-17-1	ВОССОЗДАНИЕ ПО КАМНЮ (БЕЗ РАЗДЕЛКИ УГЛОВ) ИЗВЕСТКОВО-ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ШТУКАТУРКИ ТЯГ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ, КАРНИЗОВ, ПАДУГ	М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ	75,04			5,87	0,41	81,32
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=54.42%, План=48.75% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**38,4**	**2 881,54**			**225,41**	**15,74**	**3 122,69**
87	1/10-230-60-45-15/140-1	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, РЕСТАВРАЦИОННАЯ ШТУКАТУРКА	Т				1 086,60	86,28	1 172,88
			1,8432				**2 002,82**	**159,03**	**2 161,85**
88	Е110-7-2	ОКРАСКА СИЛИКАТНЫМИ КРАСКАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОШТУКАТУРЕННЫХ РУСТОВАННЫХ ФАСАДОВ	10 М2	91,75			52,71	4,21	148,67
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=6.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.2268 ОХРиОПР=54.42%, План=48.75% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**5,49**	**503,71**			**289,38**	**23,11**	**816,20**
89	С-РУНИТ5	РУНИТ. СИЛИКАТНАЯ ГРУНТОВКА	КГ				10,40	0,81	11,21
			10,98				**114,19**	**8,89**	**123,08**
90	С-РУНИТ6	РУНИТ. СИЛИКАТНАЯ КРАСКА	Т				16 600,00	1 318,04	17 918,04
			0,02745				**455,67**	**36,18**	**491,85**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91	Е61-45-3	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ СТЕН ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ОТДЕЛОЧНЫМ РАСТВОРОМ, ПРИГОТОВЛЯЕМЫМ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2	100 М2	1 306,22	12,96	7,44	0,11		1 319,29
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,118**	**154,13**	**1,53**	**0,88**	**0,01**		**155,67**
92	Е61-45-4	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ СТЕН ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ОТДЕЛОЧНЫМ РАСТВОРОМ, ПРИГОТОВЛЯЕМЫМ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ	100 М2	223,01	6,34	3,64			229,35
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,118**	**26,32**	**0,75**	**0,43**			**27,07**
93	С-РУНИТ3	РУНИТ. АДГЕЗИОННАЯ СМЕСЬ УСИЛЕННАЯ	КГ				1,60	0,12	1,72
			566,4				**906,24**	**67,97**	**974,21**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/23030		45 310	2 347	634	88 345	6 858	142 860
		ОХР и ОПР							30 874
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							27 654
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							201 388
	00000/23050020	**Проемы. Окна, витражи - 75.6 М2**							
94	Е58-4-1	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.	100 М	115,08	0,10				115,18
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,845**	**212,32**	**0,18**				**212,50**
95	Е46-47-3	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ (ОТКОСЫ)	100 М2	174,52					174,52
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	**1,974**	**344,50**					**344,50**
96	Е13-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	М2	3,57					3,57
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**26,8**	**95,68**					**95,68**
97	Е13-44-9	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ	М2	0,75	1,62	0,94			2,37
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**48,8**	**36,60**	**79,06**	**45,87**			**115,66**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98	Е110-9-5	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КРАСКОЙ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОН	10 М2	201,55			0,12	0,01	201,68
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=54.42%, План=48.75% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**7,56**	**1 523,72**			**0,91**	**0,08**	**1 524,71**
99	С-РУНИТ6	РУНИТ. СИЛИКАТНАЯ КРАСКА	Т				16 600,00	1 318,04	17 918,04
			0,0288				**478,08**	**37,96**	**516,04**
100	Е56-44-1	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК НА ОКНА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	10 М2 РЕШЕТОК	27,54	1,47				29,01
					К=0.3*1.2	К=0.3*1.2	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=0.3*1.2, Ктруд.маш=0.3*1.2	**1,249**	**34,40**	**1,84**				**36,24**
101	Е12-134-6	УСТАНОВКА ОКОННЫХ СЛИВОВ В ДОМАХ КИРПИЧНЫХ С ОКОННЫМИ БЛОКАМИ ИЗ ПВХ	100 М	481,58	13,02		317,53	25,20	837,33
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,7**	**818,69**	**22,13**		**539,80**	**42,84**	**1 423,46**
102	Е11-9-1	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ	263,59	18,41	10,57			282,00
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Примечание: ПРИМ.% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,425**	**112,03**	**7,82**	**4,49**			**119,85**
103	1/10-120-10-10/58	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(ТН)1-CS(10)10-TR5-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 80 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД Т	М3				143,40	11,39	154,79
			2,2525				**323,01**	**25,66**	**348,67**
104	2/30-20-10/35	ОТЛИВ ОКОННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ШИРИНОЙ 250 ММ, ОКРАШЕННЫЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ	М				16,45	0,94	17,39
			170				**2 796,50**	**159,80**	**2 956,30**
105	1/10-115-25/250	КОСТЫЛЬ	ШТ				2,08	0,17	2,25
			340				**707,20**	**57,80**	**765,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/23050020		3 178	111	50	4 846	324	8 459
		ОХР и ОПР							2 144
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 934

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							12 537
	00000/23050010	**Двери, ворота - 2 ШТ**							
106	E105-5-2	СНЯТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОТЕН С ПЕТЕЛЬ	ПОЛОТНО	6,79					6,79
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=54.42%, План=48.75% Примечание: ДН1, ДН3% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**2**	**13,58**					**13,58**
107	E105-5-8	СНЯТИЕ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ НА ОТКОСАХ	КОРОБКА	13,87					13,87
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=54.42%, План=48.75% Примечание: ДН1,ДН3% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**2**	**27,74**					**27,74**
108	E105-31-7	ВОССОЗДАНИЕ ПО СТАРЫМ ОБРАЗЦАМ ФИЛЕНЧАТЫХ ДВУПОЛЬНЫХ ГЛУХИХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН С КРИВОЛИНЕЙНЫМ ВЕРХОМ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД	М2	479,95	0,62		68,30	5,43	554,30
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=54.42%, План=48.75% Примечание: ДН1, ДН3% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**8,7**	**4 175,57**	**5,39**		**594,21**	**47,24**	**4 822,41**
109	E105-28-14	ВОССОЗДАНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ КОРОБОК ИЗ ЦЕННЫХ ПОРОД ДЕРЕВА ПО СТАРЫМ ОБРАЗЦАМ С КРИВОЛИНЕЙНЫМ ВЕРХОМ	М КОРОБКИ	142,40	0,71		2,03	0,16	145,30
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=54.42%, План=48.75% Примечание: ДН1, ДН3% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**13,2**	**1 879,68**	**9,37**		**26,80**	**2,11**	**1 917,96**
110	E105-28-15	УСТАНОВКА ИЗГОТОВЛЕННЫХ ВНОВЬ ДВЕРНЫХ КОРОБОК И КОЛОД С ПРИГОНКОЙ ПО МЕСТУ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	КОРОБКА, КОЛОДА	39,38	0,20		15,65	1,24	56,47
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.8, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0815 ОХРиОПР=54.42%, План=48.75% Примечание: ДН1,ДН3% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**2**	**78,76**	**0,40**		**31,30**	**2,48**	**112,94**
111	E105-31-18	ПРИГОНКА И НАВЕСКА ВНОВЬ ИЗГОТОВЛЕННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН ДВУПОЛЬНЫХ	ПРОЕМ	61,35			1,54	0,12	63,01
					К=1.2	К=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=54.42%, План=48.75% Примечание: ДН1,ДН3% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**2**	**122,70**			**3,08**	**0,24**	**126,02**
112	Е56-16-8	СМЕНА ДВЕРНЫХ ПЕТЕЛЬ	100 ПАР	1 000,06			64,16	5,09	1 069,31
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,04**	**40,00**			**2,57**	**0,20**	**42,77**
113	С-ПЕТЛ1	ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ	ШТ				31,00	1,77	32,77
			8				**248,00**	**14,16**	**262,16**
114	Е56-16-12	СМЕНА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ ВРЕЗНЫХ	100 ШТ.	809,32			16,04	1,27	826,63
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,02**	**16,19**			**0,32**	**0,03**	**16,54**
115	С-ЗАМ1	ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ ДВЕРНЫЕ	ШТ				356,00	20,36	376,36
			2				**712,00**	**40,72**	**752,72**
116	Е56-16-10	СМЕНА ДВЕРНЫХ РУЧЕК-СКОБ	100 ШТ.	328,93			16,04	1,27	346,24
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,02**	**6,58**			**0,32**	**0,03**	**6,93**
117	С-РУЧ1	РУЧКИ ДВЕРНЫЕ	ШТ				69,00	3,95	72,95
			4				**276,00**	**15,80**	**291,80**
118	С-ДН1,3	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ДН1, ДН3 (ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЕ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ) СОГЛАСНО ЛИСТУ 15, АС	М2						
			8,7						
119	Е105-39-1	СНЯТИЕ СТАРЫХ МНОГОСЛОЙНЫХ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ ПОКРАСОК МЕТОДОМ ОТЖИГА С ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ	38,31			0,84	0,07	39,22
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.8, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0815 ОХРиОПР=54.42%, План=48.75% Примечание: ДН2, ДН4% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**5,3**	**203,04**			**4,45**	**0,37**	**207,86**
120	Е110-8-6	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДВЕРЕЙ И ПРОФИЛИРОВАННОЙ ОБЛИЦОВКИ, РАНЕЕ ОЧИЩЕННЫХ ОТ СТАРОЙ КРАСКИ	10 М2	201,44			38,33	3,05	242,82
					К=1.2	К=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=54.42%, План=48.75% Примечание: ДН2, ДН4% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,53**	**106,76**			**20,31**	**1,62**	**128,69**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/23050010		6 671	15		1 919	125	8 730
		ОХР и ОПР							4 001
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							3 265
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							15 996
	00000/34050	**Заземление и уравнение потенциалов - 86 М**							
121	Ц8-472-7	ДЕМОНТАЖ. ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	100 М	172,80	41,97 К=0.8*1.2	5,40 К=0.8*1.2	К=0	К=0	214,77
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=0.8*1.2, Ктруд.маш=0.8*1.2	**0,86**	**148,61**	**36,09**	**4,64**			**184,70**
122	Ц8-472-7	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	100 М	216,01	52,46 К=1.2	6,76 К=1.2	283,94	16,93	569,34
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,86**	**185,77**	**45,12**	**5,81**	**244,19**	**14,56**	**489,64**
123	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ПОЛОСА ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/34050		334	81	10	244	15	674
		ОХР и ОПР							226
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							140
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							1 040
	00000/24020	**Внутренние стены. Отделочные работы - 728 М2**							
124	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЛИСТ 13, ПРИМ.6, 7							
125	Е68-45-1	ПОДГОТОВКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С РАЗБОРКОЙ РАЗРУШЕННОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	100 М2	1 212,59	325,45 К=1.2	121,97 К=1.2	1,65		1 539,69
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,15**	**1 394,48**	**374,27**	**140,27**	**1,90**		**1 770,65**
126	Е68-45-6	НАНЕСЕНИЕ ВРУЧНУЮ В 2 СЛОЯ СОСТАВОВ НА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	100 М2	1 022,23	11,04 К=1.2	3,89 К=1.2	2,44		1 035,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,15**	**1 175,56**	**12,70**	**4,47**	**2,81**		**1 191,07**
127	Е68-45-27	ЗАТИРКА ВРУЧНУЮ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2	314,09					314,09
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,15**	**361,20**					**361,20**
128	1/10-230-60-45-15/20	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ, ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М100/М150, F75	Т				399,79	31,74	431,53
			5,463				**2 184,05**	**173,40**	**2 357,45**
129	Е46-47-3	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100 М2	174,52					174,52
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	**6,13**	**1 069,81**					**1 069,81**
130	Е13-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	М2	3,57					3,57
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**613**	**2 188,41**					**2 188,41**
131	Е8-11-1	РАСШИВКА ШВОВ	100 М2 СТЕН БЕЗ ВЫЧЕТА ПРОЕМО	242,07					242,07
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**6,13**	**1 483,89**					**1 483,89**
132	Е61-39-1	ЗАДЕЛКА ШВОВ	100 М	571,84	13,25	7,62			585,09
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=5.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1752 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Примечание: ПРИМ.% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**3,93**	**2 247,33**	**52,07**	**29,95**			**2 299,40**
133	С-ГСП1	ГС ПРОНИТРАТ ШОВ	КГ				11,00	0,87	11,87
			275,1				**3 026,10**	**239,34**	**3 265,44**
134	Е13-86-1	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ С ОГРУНТОВКОЙ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	629,17	1,33		10,28	0,80	641,58
					К=1.2	К=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**6,13**	**3 856,81**	**8,15**		**63,02**	**4,90**	**3 932,88**
135	1/10-230-15/65	ГРУНТОВКА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ "ПАРАД Г-85" ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЛЕСЕНИ, ГРИБКА, МХА И Т.Д.	КГ				3,82	0,30	4,12
			153,25				**585,42**	**45,98**	**631,40**
136	С-ПАРАД1	РСС ПАРАДМ200	Т				1 664,00	129,46	1 793,46
			22,068				**36 721,15**	**2 856,92**	**39 578,07**
137	С-ГСП2	ГС ПРОНИТРАТ	КГ				11,50	0,91	12,41
			393				**4 519,50**	**357,63**	**4 877,13**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/24020		13 777	447	175	47 104	3 678	65 006
		ОХР и ОПР							10 086
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							9 751
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							84 843
	00000/22030	**Изоляция фундаментов - 131 М2**							
138	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЛИСТ 13, ПРИМ. 8, 9							
139	Е1-18-4	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 М3	208,07	2 096,51	623,44			2 304,58
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,20054**	**41,73**	**420,43**	**125,02**			**462,16**
140	С310-20.1 перевозка	ПЕРЕВОЗКА ДО 20 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т **320,864**					6,34 **2 034,28**	6,34 **2 034,28**
141	Е8-4-5	РАЗБОРКА ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ ИЗ РУБЕРОИДА	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ	156,73	9,62	3,05			166,35
					К=0.3*1.2	К=0.3*1.2	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=0.3*1.2, Ктруд.маш=0.3*1.2	**1,31**	**205,32**	**12,60**	**4,00**			**217,92**
142	Е8-4-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ	522,42	32,06	10,15	1 124,01	89,25	1 767,74
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,31**	**684,37**	**42,00**	**13,30**	**1 472,45**	**116,92**	**2 315,74**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
143	1/10-115-5/100	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ТЕХНОЭЛАСТ К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4.0 КГ	М2				9,81	0,78	10,59
			314,4				**3 084,26**	**245,23**	**3 329,49**
144	Е1-166-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100 М3 ГРУНТА	870,76					870,76
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**2,0054**	**1 746,22**					**1 746,22**
145	С310-20.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 20 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т					6,34	6,34
	перевозка		**320,864**					**2 034,28**	**2 034,28**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/22030		2 678	475	142	4 557	4 431	12 141
		ОХР и ОПР							2 039
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 971
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							16 151
	00000/29050	**Отмостка - 161 М2**							
146	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЛИСТ 3							
147	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ТИП 1 (82 М2)							
148	Е52-1-3	РАЗБОРКА БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	М3	92,23	192,97	72,41			285,20
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Примечание: ПРИМ.% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**8,2**	**756,29**	**1 582,35**	**593,76**			**2 338,64**
149	Е68-55-4	РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО (ЦЕМЕНТНОГО) ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ С ПОМОЩЬЮ ОТБОЙНОГО МОЛОТКА	100 М2 ПОКРЫТИЯ	46,56	12,66	1,19			59,22
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=2.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.7993 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,82**	**38,18**	**10,38**	**0,98**			**48,56**
150	Е68-55-5	РАЗБОРКА ПЕСЧАНОГО (ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОГО) ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	179,15	35,46	7,86			214,61
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.7389 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,82**	**146,90**	**29,08**	**6,45**			**175,98**
151	Е51-7-6	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	100 М3		286,56	63,37			286,56
					К=1.2	К=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,082**		**23,50**	**5,20**			**23,50**
152	С310-25.1 перевозка	ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т **19,68**					7,68 **151,14**	7,68 **151,14**
153	С-ПРИЕМ1 свалка	ПРИЕМ В ПЕРЕРАБОТКУ ОТХОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА	Т **19,68**				35,00 **688,80**		35,00 **688,80**
154	Е8-3-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ	М3 ОСНОВАНИЯ	8,29	1,55 К=1.2	0,67 К=1.2	0,28		10,12
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**16,4**	**135,96**	**25,42**	**10,99**	**4,59**		**165,97**
155	4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	М3 **18,04**				8,67 **156,41**		8,67 **156,41**
156	С310-20.1 перевозка	ПЕРЕВОЗКА ДО 20 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т **28,864**					6,34 **183,00**	6,34 **183,00**
157	Е11-2-9	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	30,97	0,41 К=1.2	К=1.2	3,93	0,28	35,59
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**8,2**	**253,95**	**3,36**		**32,23**	**2,30**	**291,84**
158	4/1-4-10-20-40/50	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15 (В15)	М3 **8,36**				99,77 **834,08**	7,76 **64,87**	107,53 **898,95**
159	Е27-253-1	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ	100 М2	1 217,31	55,14 К=1.2	7,21 К=1.2	223,90	17,74	1 514,09
		РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,82**	**998,19**	**45,21**	**5,91**	**183,60**	**14,55**	**1 241,55**
160	4/1-5-50/10	ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ	М3 **0,16**				72,77 **11,64**	5,78 **0,92**	78,55 **12,56**
161	4/1-7-20-10-10/10	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ, МЕЛКОРАЗМЕРНЫЕ, СЕРЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ИЗ БЕТОНА М300	М2 **83,64**				16,65 **1 392,61**	1,50 **125,46**	18,15 **1 518,07**
162	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ТИП 2 (79 М2)							
163	Е46-42-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОВЫХ И АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	247,74	39,21	12,55			286,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	**0,79**	**195,71**	**30,98**	**9,91**			**226,69**
164	Е68-55-5	РАЗБОРКА ПЕСЧАНОГО (ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОГО) ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	179,15	35,46 К=1.2	7,86 К=1.2			214,61
		РАЗРЯД=2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.7389 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,79**	**141,53**	**28,01**	**6,21**			**169,54**
165	Е51-7-6	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	100 М3		286,56 К=1.2	63,37 К=1.2			286,56
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**3,95**		**1 131,91**	**250,31**			**1 131,91**
166	С310-25.1 перевозка	ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т **4,74**					7,68 **36,40**	7,68 **36,40**
167	Е8-3-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3 ОСНОВАНИЯ	8,29	1,55 К=1.2	0,67 К=1.2	11,98		21,82
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**15,8**	**130,98**	**24,49**	**10,59**	**189,28**		**344,75**
168	4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	М3 **17,38**				8,67 **150,68**		8,67 **150,68**
169	С310-20.1 перевозка	ПЕРЕВОЗКА ДО 20 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т **27,808**					6,34 **176,30**	6,34 **176,30**
170	Е8-3-2	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ	М3 ОСНОВАНИЯ	8,97	1,58 К=1.2	0,67 К=1.2	0,28		10,83
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**11,85**	**106,29**	**18,72**	**7,94**	**3,32**		**128,33**
171	4/1-5-30-35-20/16	СМЕСИ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ЩГПС С6	М3 **13,63**				19,10 **260,33**	1,52 **20,72**	20,62 **281,05**
172	С310-20.1 перевозка	ПЕРЕВОЗКА ДО 20 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т **21,808**					6,34 **138,26**	6,34 **138,26**
173	Е11-19-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЖЕСТКИХ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	138,96	85,76 К=1.2	31,99 К=1.2	165,80	13,16	403,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,79**	**109,78**	**67,75**	**25,27**	**130,98**	**10,40**	**318,91**
174	Е11-19-4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЖЕСТКИХ: НА 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	98,58	38,16 К=5*1.2	16,98 К=5*1.2	К=5	К=5	136,74
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Примечание: ДО 50ММ% Ктруд=5*1.2, Ктруд.маш=5*1.2	**0,79**	**77,88**	**30,15**	**13,41**			**108,03**
175	4/1-4-30-20-10/20	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ПЕСЧАНЫЕ ТИП Г, МАРКИ II	Т				163,84	12,75	176,59
			9,15				**1 499,14**	**116,66**	**1 615,80**
176	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЛИСТ 13							
177	Е12-15-3010	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ	76,06	13,30 К=1.2	7,52 К=1.2	6,55	0,55	96,46
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,95**	**148,32**	**25,94**	**14,66**	**12,77**	**1,07**	**188,10**
178	1/10-115-5/100	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ТЕХНОЭЛАСТ К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4.5 КГ	М2				9,81	0,78	10,59
			214,5				**2 104,25**	**167,31**	**2 271,56**
179	Е13-107-1	АРМИРОВАНИЕ МЕМБРАННЫХ ПОКРЫТИЙ ГЕОТЕКСТИЛЕМ (СТЕКЛОСЕТКОЙ) ПОВЕРХНОСТЕЙ КРОВЕЛЬ, ФУНДАМЕНТОВ, ЕМКОСТЕЙ ПОД ВОДУ И СИЛОСНЫХ ЯМ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	20,64	К=1.2	К=1.2			20,64
		РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,95**	**40,25**					**40,25**
180	С-ПМЕМ1	ПРОФИЛИРОВАННАЯ МЕМБРАНА	М2				5,63	0,45	6,08
			200,85				**1 130,79**	**90,38**	**1 221,17**
181	Е12-4-3040	УСТАНОВКА ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКИ	100 М	69,47	165,02 К=1.2	35,71 К=1.2	1,52	0,12	236,13
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Примечание: ПРИМ.% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,31**	**91,01**	**216,18**	**46,78**	**1,99**	**0,16**	**309,34**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
182	1/40-240-20/50	ПЛАНКИ ПРИЖИМНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ С ТЮБИНГОВОЙ ОБДЕЛКОЙ (ИЗДЕЛИЯ ЗАКЛАДНЫЕ)	Т				9 492,13	522,07	10 014,20
			0,07598				**721,21**	**39,67**	**760,88**
183	1/10-240-30-45/15-1	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 8 Х 80	ШТ				0,81	0,06	0,87
			380				**307,80**	**22,80**	**330,60**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29050		3 371	3 293	1 008	9 128	1 362	17 154
		ОХР и ОПР							3 166
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							3 061
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							23 381
	00000/34010	**Электроосвещение ЭО - 4 ШТ**							
184	Е67-7-3	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100 ШТ.	57,83	0,89	0,50			58,72
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,01**	**0,58**	**0,01**	**0,01**			**0,59**
185	Ц8-593-1002	СВЕТИЛЬНИК МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ	100 ШТ.	820,13	29,42	4,42	63,40	3,92	916,87
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,03**	**24,60**	**0,88**	**0,13**	**1,90**	**0,12**	**27,50**
186	С-СВЕТ1	СВЕТИЛЬНИК Elektrostandard Talli D GL 3002D	ШТ				192,00	10,21	202,21
			3				**576,00**	**30,63**	**606,63**
187	Е67-6-1	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	100 М	88,21	0,30	0,17			88,51
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**2,65**	**233,76**	**0,80**	**0,45**			**234,56**
188	Ц8-396-503	КОРОБА ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА 2 М, КРЕПЛЕНИЕ ДЮБЕЛЯМИ	100 М	361,12	134,63	34,45	90,42	6,26	592,43
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**2,68**	**967,80**	**360,81**	**92,33**	**242,33**	**16,78**	**1 587,72**
189	С-ПРОФА1	ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ	М				16,00	0,92	16,92
			268				**4 288,00**	**246,56**	**4 534,56**
190	Ц8-148-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	100 М КАБЕЛЯ	117,03	45,18	10,24	36,94	1,98	201,13
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**2,62745**	**307,49**	**118,71**	**26,91**	**97,06**	**5,20**	**528,46**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
191	5/10-10-10-10-1/14	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 3 Х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М				1 930,10	102,68	2 032,78
			0,268				**517,27**	**27,52**	**544,79**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/34010		1 534	481	120	5 723	327	8 065
		ОХР и ОПР							1 084
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							671
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							9 820
	00000/29060	**Приямки - 9 ШТ**							
192	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ УЧТЕНЫ В ПТМ "ИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ"							
193	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЛИСТ 12							
141	Е46-26-12	СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С АРМАТУРОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	790,62	160,24		329,42	26,02	1 306,30
		РАЗРЯД=4.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0713 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	**0,09**	**71,16**	**14,42**		**29,65**	**2,34**	**117,57**
195	Е8-3-3	УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА ИЗ ГРАВИЯ	М3 ОСНОВАНИЯ	8,97	1,58	0,67	13,45		24,00
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Примечание: ПРИМ.% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**1,08**	**9,69**	**1,71**	**0,72**	**14,53**		**25,93**
196	С310-20.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 20 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т					6,34	6,34
	перевозка		**1,512**					**9,59**	**9,59**
197	Е23-22-1	УКЛАДКА ТРУБ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫХ ДРЕНАЖНЫХ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	125,15	36,41	7,98	510,05	24,19	695,80
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,135**	**16,90**	**4,92**	**1,08**	**68,86**	**3,27**	**93,95**
198	Е15-309-1	ОБЛИЦОВКА ВЕРХА НАКРЫВОЧНЫМИ БОРДЮРНЫМИ БЛОКАМИ	100 М2	2 778,83	11,26	7,38	931,65	73,86	3 795,60
					К=1.2	К=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,1408**	**391,26**	**1,59**	**1,04**	**131,18**	**10,40**	**534,43**
199	С-БПЛИТ1	ПЛИТКА 400Х400Х60	М2				45,57	4,11	49,68
			14,08				**641,63**	**57,87**	**699,50**
148	Е11-11-3	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2	349,56	44,16 К=1.2	17,16 К=1.2	218,70	16,73	629,15
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,106**	**37,05**	**4,68**	**1,82**	**23,18**	**1,77**	**66,68**
149	Е11-11-4	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ: НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ	100 М2	68,79	21,12 К=16*1.2	12,10 К=16*1.2	814,08 К=16	63,36 К=16	967,35
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Примечание: ДО 100ММ% Ктруд=16*1.2, Ктруд.маш=16*1.2	**0,106**	**7,29**	**2,24**	**1,28**	**86,29**	**6,72**	**102,54**
150	Е11-11-11	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2	373,29	16,37 К=1.2	4,66 К=1.2	12,69	0,93	403,28
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,106**	**39,57**	**1,74**	**0,49**	**1,35**	**0,10**	**42,76**
203	4/1-4-20-20-10-10/20	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 50	М3				78,68	6,12	84,80
			0,22				**17,31**	**1,35**	**18,66**
204	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ПРИМ. 4							
205	Е8-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ	236,68	21,60 К=1.2	4,74 К=1.2	1 088,75	86,46	1 433,49
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,754**	**178,46**	**16,29**	**3,57**	**820,92**	**65,19**	**1 080,86**
206	1/10-135-10-10/40	КЕРОСИН ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ	Т				2 570,67	204,11	2 774,78
			0,0437				**112,34**	**8,92**	**121,26**
207	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ПРИМ. 10							
208	Е61-45-1	РЕМОНТ ПРИЯМКОВ	100 М2	1 488,14	12,96 К=1.2	7,44 К=1.2	0,11		1 501,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,0947**	**140,93**	**1,23**	**0,70**	**0,01**		**142,17**
209	1/10-230-60-45-15/50	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М300, F100	Т				496,11	39,39	535,50
			0,208				**103,19**	**8,19**	**111,38**
210	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЛИСТ 11, ПРИМ.2, 3							
211	Е13-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	М2	3,57					3,57
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**16,65**	**59,44**					**59,44**
160	Е13-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2	68,20	3,26	0,17	55,02	4,37	130,85
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,1665**	**11,36**	**0,54**	**0,03**	**9,16**	**0,73**	**21,79**
161	Е13-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2	86,00	4,01	0,34	137,92	10,94	238,87
					К=2*1.2	К=2*1.2	К=2	К=2	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=2*1.2, Ктруд.маш=2*1.2	**0,1665**	**14,32**	**0,67**	**0,06**	**22,96**	**1,82**	**39,77**
214	Е15-297-1	ОГРУНТОВКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ЛЕСОВ	100 М2	97,39	12,78				110,17
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,58**	**56,49**	**7,41**				**63,90**
215	Е26-126-5	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	681,03	0,78		15,79	1,22	698,82
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,58**	**395,00**	**0,45**		**9,16**	**0,71**	**405,32**
216	Е15-297-1	ОГРУНТОВКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ЛЕСОВ	100 М2	97,39	12,78				110,17
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,58**	**56,49**	**7,41**				**63,90**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
217	Е26-127-1	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ	100 М2	181,65	0,22		15,62	1,22	198,71
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,58**	**105,36**	**0,13**		**9,06**	**0,71**	**115,26**
218	С-РУНИТ7	РУНИТ. ШТУКАТУРКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ	Т				1 600,00	124,48	1 724,48
			1,3949				**2 231,84**	**173,64**	**2 405,48**
219	С-РУНИТ3	РУНИТ. АДГЕЗИОННАЯ СМЕСЬ УСИЛЕННАЯ	КГ				1,60	0,12	1,72
			835,2				**1 336,32**	**100,22**	**1 436,54**
220	С-РУНИТ5	РУНИТ. СИЛИКАТНАЯ ГРУНТОВКА	КГ				10,40	0,81	11,21
			7,54				**78,42**	**6,11**	**84,53**
221	С-РУНИТ6	РУНИТ. СИЛИКАТНАЯ КРАСКА	Т				16 600,00	1 318,04	17 918,04
			0,029				**481,40**	**38,22**	**519,62**
222	Е58-17-2	РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	100 МЕСТ	720,13	35,84	15,32			755,97
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Примечание: ПРИМ.% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,21**	**151,23**	**7,53**	**3,22**			**158,76**
223	Е57-15-1	РЕМОНТ БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ МЕСТ ДО 1 М2	100 М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ПЛОЩ	1 551,04	28,42	16,33	0,11		1 579,57
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Примечание: ПРИМ.% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,105**	**162,86**	**2,98**	**1,71**	**0,01**		**165,85**
224	1/10-230-60-45-15/50	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М300, F100	Т				496,11	39,39	535,50
			0,378				**187,53**	**14,89**	**202,42**
225	Е11-11-11	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2	373,29	16,37	4,66	12,69	0,93	403,28
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,105**	**39,20**	**1,72**	**0,49**	**1,33**	**0,10**	**42,35**
226	4/1-4-20-20-10-10/20	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 50	М3				78,68	6,12	84,80
			0,21				**16,52**	**1,29**	**17,81**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29060		1 944	78	16	6 434	514	8 970
		ОХР и ОПР							1 417
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 370
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							11 757
	00000/29030	**Козырьки - 20.38 М2**							
227	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	УЗЕЛ А, ЛИСТ 9							
228	Е46-40-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	110,00	16,77	8,46			126,77
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	**0,166**	**18,26**	**2,78**	**1,40**			**21,04**
228	Е46-43-12	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ И БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	220,90	81,23	46,67			302,13
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	**0,166**	**36,67**	**13,48**	**7,75**			**50,15**
229	Е46-43-13	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ УМЕНЬШАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПО НОРМЕ 12	100 М2 ПОКРЫТИЯ	29,29	16,07	9,24			45,36
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	**0,166**	**4,86**	**2,67**	**1,53**			**7,53**
231	Е51-7-6	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	100 М3		286,56 К=1.2	63,37 К=1.2			286,56
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,0664**		**19,03**	**4,21**			**19,03**
232	С310-25.1 перевозка	ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т					7,68	7,68
			10,56					**81,10**	**81,10**
233	С-ПРИЕМ1 свалка	ПРИЕМ В ПЕРЕРАБОТКУ ОТХОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА	Т				35,00		35,00
			10,56				**369,60**		**369,60**
234	Е12-15-3	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ	76,06	21,66 К=1.2	9,07 К=1.2	69,81	5,55	173,08
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,166**	**12,63**	**3,60**	**1,51**	**11,59**	**0,92**	**28,74**
235	1/10-115-5/1170	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ РКК-350	М2				2,34	0,19	2,53
			18,26				**42,73**	**3,47**	**46,20**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
236	Е12-13-5	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ (ЯЧЕИСТЫХ) БЕТОНОВ, ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО	100 М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ	291,51	138,62	35,03			430,13
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,166**	**48,39**	**23,01**	**5,81**			**71,40**
237	4/1-8-10-40-20/20	ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ, ПЛОТНОСТЬЮ БЕТОНА 400 КГ/М3, ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	М3				105,00	8,34	113,34
			4,2745				**448,82**	**35,65**	**484,47**
238	1/10-100-50/35-1	ПЛИТЫ ФИБРОЛИТОВЫЕ НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ МАРКИ 500 ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М3				250,00	19,85	269,85
			4,2745				**1 068,63**	**84,85**	**1 153,48**
239	Е12-105-1	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАВАРКЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОВРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ	100 М2	151,97	5,81	2,28	75,89	6,32	239,99
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,166**	**25,23**	**0,96**	**0,38**	**12,60**	**1,05**	**39,84**
239	1/10-115-5/115	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ УНИФЛЕКС К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 КГ	М2				6,94	0,55	7,49
			19,42				**134,77**	**10,68**	**145,45**
240	1/10-115-5/104	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ТЕХНОЭЛАСТ К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0 КГ	М2				10,74	0,85	11,59
			21,17				**227,37**	**17,99**	**245,36**
242	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	ЛИСТ 21							
243	Е69-26-1	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОНШТЕЙНАХ С ПОКРЫТИЕМ СТЕКЛОМ	100 М2	4 119,32	162,50	112,09	901,74	71,56	5 255,12
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	**0,0378**	**155,71**	**6,14**	**4,24**	**34,09**	**2,70**	**198,64**
244	С-КОЗ1	КОЗЫРЕК К1	М2				600,00	47,64	647,64
			3,78				**2 268,00**	**180,08**	**2 448,08**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29030		302	72	27	4 249	418	5 041
		ОХР и ОПР							238
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							230
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							5 509

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИТОГО ПО Строительные работы (город)		47 275	6 818	2 051	163 686	17 481	235 260
		ОХРиОПР = 65.72% * Креконстр=1.1							35 659
		План.приб. = 69.89%							34 474
		ИТОГО							305 393
		ИТОГО ПО Реставрационно-восстановительные работы		27 936	15		2 884	229	31 064
		ОХРиОПР = 54.42% * Креконстр=1.1							16 723
		План.приб. = 48.75%							13 619
		ИТОГО							61 406
		ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы (нов)		603			10	1	614
		ОХРиОПР = 80.98% * Креконстр=1.1							537
		План.приб. = 73.48%							443
		ИТОГО							1 594
		ИТОГО ПО Теплоизоляционные работы		1 342	4	2			1 346
		ОХРиОПР = 68.63% * Креконстр=1.1							1 015
		План.приб. = 50.01%							672
		ИТОГО							3 033
		ИТОГО ПО Электромонтажные работы (нов)		1 869	562	130	5 967	341	8 739
		ОХРиОПР = 59.57% * Креконстр=1.1							1 310
		План.приб. = 40.54%							810
		ИТОГО							10 859
		ИТОГО ПО Монтаж оборудования		75	1				76
		ОХРиОПР = 38.44% * Креконстр=1.1							32
		План.приб. = 37.3%							28
		ИТОГО							136
		ИТОГО		**79 100**	**7 400**	**2 183**	**172 547**	**18 052**	**277 099**
		ОХР и ОПР							**55 276**
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							**50 046**
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							**3,8**
		ВСЕГО							**382 421**
	В Т.Ч.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							274 205
	В Т.Ч.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							77 390
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							6 838
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							2 053
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							171 962
		ТРАНСПОРТ							18 015
		ОХР И ОПР							54 087
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							49 303
	В Т.Ч.	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							2 896
	В Т.Ч.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							1 710
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							563
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							130
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							586

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТРАНСПОРТ							37
		ОХР И ОПР							1 188
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							743
		ЗАТРАТЫ ТРУДА (ЧЕЛ-Ч)							9 715,65
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ (МАШ-Ч)							268,34
		ПРОЧИЕ					**1 058**		
		В Т.Ч. СТОИМОСТЬ СВАЛКИ					**1 058**		**1 058**
		ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ							**383 479**

Составил _____ Волков Е.М Проверил _____ Соколовская О.Л.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Модернизация дворового фасада, гидроизоляция фундамента и отмостки административно-хозяйственного здания по пр-ту Независимости,77

КОД ОБЪЕКТА: 07/08.22

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: Модернизация фасада

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 07/08.22-АС

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №1
на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АС)

Составлена в ценах на 01/10/2022

№ п/п	Код	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб	
					единицы	общая
1	2	3	4	5	6	7
1	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-Ч.	9 715,65		
2	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч.	268,34		
3	М331606	ЭЛЕКТРОРУБАНОК	МАШ.-Ч	4,4892	1,13	5,07
4	М030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	9,284808	0,56	5,20
5	М101224	АППАРАТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НД-1090	МАШ.-Ч	16,56	19,59	324,41
6	М255053	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	19,665	0,25	4,92
7	М060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25 М3	МАШ.-Ч	13,8300406	30,40	420,43
8	М330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,8525168	0,47	0,87
9	М031110	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,74028	10,22	7,57
10	М030203	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т	МАШ.-Ч	9,9948198	0,71	7,10
11	М120906	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	1,422	28,47	40,48
12	М331101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	1,12812	0,14	0,16
13	М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	7,1417232	3,16	22,57
14	М261400	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	МАШ.-Ч	1,74168	3,43	5,97
15	М330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	50,18646	0,46	23,09
16	М331100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	13,30776	1,29	17,17
17	М031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т	МАШ.-Ч	31,6724352	37,08	1 174,41
18	М031830	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 3,4 Т	МАШ.-Ч	1,37352	44,77	61,49
19	М050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	49,076976	25,06	1 229,87
20	М110907	ВИБРАТОРЫ	МАШ.-Ч	7,25184	0,71	5,15
21	М121010	ВИБРОПЛИТА ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА	МАШ.-Ч	4,10328	3,09	12,68
22	М121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,13776	46,68	6,43
23	М020130	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	2,078076	45,28	94,10
24	М150402	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МАШ.-Ч	2,643504	0,26	0,69

1	2	3	4	5	6	7
25	М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	11,2660794	0,85	9,58
26	М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	11,705328	0,70	8,19
27	М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	4,42716	0,61	2,70
28	М050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	76,659912	25,17	1 929,53
29	М331531	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	11,38464	0,41	4,67
30	М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	136,422696	0,65	88,67
31	М050401	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 М3/МИН	МАШ.-Ч	214,80132	1,59	341,53
32	М331410	АППАРАТ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА, ДАВЛЕНИЕМ 0,6 (6) МПА (АТМ)	МАШ.-Ч	74,323092	0,66	49,05
33	М121003	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	11,236644	3,10	34,83
34	М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	111,735888	0,23	25,70
35	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	55,9233712	12,27	686,18
36	М021104	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т	МАШ.-Ч	6,6925176	45,40	303,84
37	М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	5,3067	45,28	240,29
38	М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	6,6925176	28,28	189,26
39	М340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,567432	1,87	1,06
40	М331400	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	0,12672	12,50	1,58
41	М331604	СТАНОК ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ДИАМЕТРОМ 20-160 ММ	МАШ.-Ч	4,698	2,98	14,00
42	М030403	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,17762	1,92	0,34
43	С-РУНИТ1	РСС РУНИТ М100	КГ	378,9	0,64	242,50
44	С-РУНИТ2	ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ РУНИТ	Т	48,46656	640,00	31 018,60
45	С-РУНИТ3	РУНТИТ АДГЕЗИОННАЯ УСИЛЕННАЯ	КГ	3846,72	1,60	6 154,75
46	С-РУНИТ4	РСС ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ ФИНИШНАЯ	Т	15,4416	800,00	12 353,28
47	С-РУНИТ5	РУНИТ. СИЛИКАТНАЯ ГРУНТОВКА	КГ	261,22	10,40	2 716,69
48	С-РУНИТ6	РУИНИТ. СИЛИКАТНАЯ КРАСКА	Т	0,8645	16 600,00	14 350,70
49	С-РУНИТ7	РУНИТ. ШТУКАТУРКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ	Т	5,40607	1 600,00	8 649,71
50	С-ДН1,3	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ДН1, ДН3 (ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЕ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ) СОГЛАСНО ЛИСТУ 15, АС	М2	8,7		
51	С-ЗАМ1	ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ ДВЕРНЫЕ	ШТ	2	356,00	712,00
52	С-ПЕТЛ1	ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ	ШТ	8	31,00	248,00
53	С-РУЧ1	РУЧКИ ДВЕРНЫЕ	ШТ	4	69,00	276,00
54	С-ПМЕМ1	ПРОФИЛИРОВАННАЯ МЕМБРАНА	М2	200,85	5,63	1 130,79
55	С-ГСП1	ГС ПРОНИТРАТ ШОВ	КГ	275,1	11,00	3 026,10
56	С-ГСП2	ГС ПРОНИТРАТ	КГ	393	11,50	4 519,50
57	С-ПАРАД1	РСС ПАРАДМ200	Т	22,068	1 664,00	36 721,15
58	С-ПЛАНК1	ПЛАНКА ЦОКОЛЬНАЯ	М	14,65	25,51	373,72

1	2	3	4	5	6	7
59	С-СВЕТ1	СВЕТИЛЬНИК Elektrostandard Talli D GL 3002D	ШТ	3	192,00	576,00
60	С-ПРОФА1	ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ	М	268	16,00	4 288,00
61	С-БПЛИТ1	ПЛИТКА 400Х400Х60	М2	14,08	45,57	641,63
62	С-КОЗ1	КОЗЫРЕК К1	М2	3,78	600,00	2 268,00
63	1/10-10-5/21	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ ГИДРАТНАЯ ПОРОШКООБРАЗНАЯ	Т	0,29568	358,01	105,86
64	1/10-10-10/65	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 500-Д20 (В УПАКОВКЕ)	Т	0,453696	199,94	90,71
65	1/10-15/10	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	КГ	2,0935	0,36	0,75
66	1/10-100-50/35-1	ПЛИТЫ ФИБРОЛИТОВЫЕ НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ МАРКИ 500 ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М3	4,2745	250,00	1 068,63
67	1/10-110-50-5/245	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА	М3	0,01134	346,61	3,93
68	1/10-110-50-15/25	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 1 СОРТА	М3	0,002	298,83	0,60
69	1/10-110-50-15/65	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 1 СОРТА	М3	1,8183	305,00	554,58
70	1/10-110-50-15/345	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 2 СОРТА	М3	0,08694	326,73	28,41
71	1/10-110-50-15/850	ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ ХВОЙНЫХ ПОРОД	М3	0,132669	390,00	51,74
72	1/10-110-50-20/665	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4 СОРТА	М3	0,0082	181,85	1,49
73	1/10-115-5/100	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ТЕХНОЭЛАСТ К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4.0 КГ	М2	528,9	9,81	5 188,51
74	1/10-115-5/104	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ТЕХНОЭЛАСТ К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0 КГ	М2	21,17	10,74	227,37
75	1/10-115-5/115	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ УНИФЛЕКС К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 КГ	М2	19,42	6,94	134,77
76	1/10-115-5/1170	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ РКК-350	М2	18,26	2,34	42,73
77	1/10-115-5/1180	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350	М2	5	1,80	9,00
78	1/10-115-25/250	КОСТЫЛЬ	ШТ	340	2,08	707,20
79	1/10-120-10-10/58	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)10-TR5-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 80 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД Т	М3	2,2525	143,40	323,01
80	1/10-120-220-70/22	СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100)	М2	49,04	1,27	62,28
81	1/10-130-5/45	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,0247	1 115,00	27,54
82	1/10-130-5/143	МАСТИКА БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ МБ-50	Т	0,88554	2 250,00	1 992,47
83	1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	18,19	6,09	110,78
84	1/10-135-10-2/50	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МАРКИ БНК-45/180	Т	0,01738	1 460,27	25,38
85	1/10-135-10-2/90	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МАРКИ БНК-90/30	Т	0,01885	1 670,00	31,48

1	2	3	4	5	6	7
86	1/10-135-10-5/26	БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ АИ-98, АИ-95 "ЭКСТРА", АИ-93	КГ	1,749	2,54	4,44
87	1/10-135-10-5/32	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,11589	2 342,75	271,50
88	1/10-135-10-10/40	КЕРОСИН ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ	Т	0,08478	2 570,67	217,94
89	1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	21,14484	1,20	25,37
90	1/10-135-25/385	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	КГ	55,177	1,83	100,97
91	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,001118	8 590,00	9,60
92	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,16023	3,31	0,53
93	1/10-160-20/20	МАРЛЯ БЫТОВАЯ СУРОВАЯ	10 М	0,0031308	12,50	0,04
94	1/10-160-20/35	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10 М2	0,4548	28,29	12,87
95	1/10-170-2/30	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 Х 2 Х 22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА	ШТ.	0,328	1,68	0,55
96	1/10-170-5/60	СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ПО БЕТОНУ (КОЛЬЦЕВЫЕ СВЕРЛА), ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	0,1818	162,20	29,49
97	1/10-170-10/15	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3 ММ	ШТ.	3,4	1,90	6,46
98	1/10-170-10/105	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 4-8 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,04	5,95	0,24
99	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	1,7427	10,16	17,71
100	1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	6,12	7,62	46,63
101	1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 Х 6 Х 22	ШТ.	3,09	3,29	10,17
102	1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,63309	15,43	9,77
103	1/10-230-15/65	ГРУНТОВКА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ "ПАРАД Г-85" ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЛЕСЕНИ, ГРИБКА, МХА И Т.Д.	КГ	153,25	3,82	585,42
104	1/10-230-15/560-1	ГРУНТОВКА, РУНИТ АДГЕЗТОННАЯ	КГ	402,99	8,00	3 223,92
105	1/10-230-35/33	ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ГОМОПОЛИМЕРНАЯ ГРУБОДИСПЕРСНАЯ ПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ (ЭМУЛЬСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ)	КГ	5,25848	9,40	49,43
106	1/10-230-40-20/55	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЖЕЛТАЯ	Т	0,003182	5 752,84	18,31
107	1/10-230-40-20/64	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЗЕЛЕНАЯ	Т	0,003182	5 572,00	17,73
108	1/10-230-40-20/127	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,001978	5 138,22	10,16
109	1/10-230-40-30/12	КРАСКА СИЛИКАТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W3), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ	67,172	17,32	1 163,42
110	1/10-230-45-10/75	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, БЕЛАЯ	КГ	0,9222	7,64	7,05

1	2	3	4	5	6	7
111	1/10-230-45-10/155	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	Т	0,005677	6 773,18	38,45
112	1/10-230-50-15/19	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	Т	0,0002498	6 296,00	1,57
113	1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	1,4575	6,70	9,77
114	1/10-230-50-15/75	СКИПИДАР ЖИВИЧНЫЙ	КГ	0,0954	9,50	0,91
115	1/10-230-50-15/95	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0004662	5 710,92	2,66
116	1/10-230-55-5/23	ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-5 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (II) (ФАСОВАННОЕ)	Т	0,0094	554,76	5,21
117	1/10-230-60-45-15/20	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ, ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М100/М150, F75	Т	5,463	399,79	2 184,05
118	1/10-230-60-45-15/50	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М300, F100	Т	0,586	496,11	290,72
119	1/10-230-60-45-15/140-1	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, РЕСТАВРАЦИОННАЯ ШТУКАТУРКА	Т	8,0592	1 086,60	8 757,13
120	1/10-235-3/101	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	5	3,00	15,00
121	1/10-235-20/772	ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, ОДНОСТОРОННЯЯ, 50 ММХ50 М	М2	151,3898	2,56	387,56
122	1/10-235-25/25	ШНУР РЕЗИНОВЫЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 8 ДО 11 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	11,33756	16,36	185,48
123	1/10-240-10-10/130	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,022512	4 707,39	105,97
124	1/10-240-10-10/135	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	2,16	4,70	10,15
125	1/10-240-25-20/13	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1,2 Х 20 ММ	КГ	0,24	5,11	1,23
126	1/10-240-25-35/210	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8 Х 50 ММ	КГ	2,482	4,26	10,57
127	1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,4914	3,56	1,75
128	1/10-240-30-45/13	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 Х 152	1000 ШТ.	0,68	438,34	298,07
129	1/10-240-30-45/15-1	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 8 Х 80	ШТ	380	0,81	307,80
130	1/10-240-30-50/50	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 Х 60 ММ	100 ШТ.	0,435	6,10	2,65
131	1/10-240-55-10/30	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5 Х 35 ММ	Т	0,0008	4 010,00	3,21
132	1/10-240-55-20/40	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 4,0 Х 25 ММ	1000 ШТ.	0,595	15,39	9,16
133	1/10-240-55-25/30	ШУРУПЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 3 ММ, ДЛИНОЙ ДО 25 ММ	КГ	0,28	11,02	3,09
134	1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,105098	4,00	0,42
135	1/10-280-10/20	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ	ШТ.	0,050014	0,96	0,05
136	1/10-280-20/40	ВОДА	М3	27,351859	1,10	30,09

1	2	3	4	5	6	7
137	1/40-240-20/50	ПЛАНКИ ПРИЖИМНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ С ТЮБИНГОВОЙ ОБДЕЛКОЙ (ИЗДЕЛИЯ ЗАКЛАДНЫЕ)	Т	0,07598	9 492,13	721,21
138	1/55-50-20/30	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	Т	0,0001576	3 150,00	0,50
139	1/55-50-25/50	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0014985	5 064,36	7,59
140	2/20-40-35/30	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т	0,515935	4 448,57	2 295,17
141	2/30-20-10/35	ОТЛИВ ОКОННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ШИРИНОЙ 250 ММ, ОКРАШЕННЫЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ	М	170	16,45	2 796,50
142	2/50-35-10/20	ЩИТЫ НАСТИЛА ДЕРЕВЯННЫЕ	М2	50,1194	17,50	877,09
143	4/1-4-10-20-10/40	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА С10/12,5 (В12,5)	М3	1,0812	99,77	107,87
144	4/1-4-10-20-40/50	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15 (В15)	М3	8,36	99,77	834,08
145	4/1-4-20-20-10-10/20	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 50	М3	0,43	78,68	33,83
146	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,1408	102,20	14,39
147	4/1-4-30-20-10/20	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ПЕСЧАНЫЕ ТИП Г, МАРКИ II	Т	9,15	163,84	1 499,14
148	4/1-5-30-10-10/20	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 800, 2 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	1,242	11,45	14,22
149	4/1-5-30-35-20/16	СМЕСИ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ЩГПС С6	М3	13,63	19,10	260,33
150	4/1-5-40-10-10/10	ПЕСОК ОБОГАЩЕННЫЙ	М3	20,3542	10,64	216,57
151	4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	М3	35,42	8,67	307,09
152	4/1-5-50/10	ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ	М3	2,6692	72,77	194,24
153	4/1-7-20-10-10/10	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ, МЕЛКОРАЗМЕРНЫЕ, СЕРЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ИЗ БЕТОНА М300	М2	83,64	16,65	1 392,61
154	4/1-8-10-40-20/20	ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ, ПЛОТНОСТЬЮ БЕТОНА 400 КГ/М3, ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	М3	4,2745	105,00	448,82
155	5/10-10-10-10-1/14	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 3 Х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,268	1 930,10	517,27
156	5/20-20-3-4/10	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	0,0306	19,06	0,58
157	5/20-30-2/5	ДЕРЖАТЕЛЬ ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ К188 У3	1000 ШТ.	0,11524	1 497,60	172,58
158	5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,0218604	0,99	0,02
159	5/20-30-3/43	ЛЕНТА К226	100 М	0,0252235	26,18	0,66
160	5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,1077255	11,67	1,26
161	5/30-40-2/21	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,14 - 0,19 ММ	КГ	0,0093	74,95	0,70

1	2	3	4	5	6	7
162	5/50-30-3/2	ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1	Т	0,002102	7 500,00	15,77
163	5/50-70-2/13	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ МАЛОСУРЬМЯНИСТЫЙ, МАРКИ ПОССУ 40-0,5	Т	0,0013137	59 693,04	78,42
164	5/90-10/2	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 У3	10 ШТ.	37,52	2,60	97,55
165	5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ.	11,524	1,10	12,68
166	6/20-20-10/10	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ	М	0,05697	2,63	0,15
167	6/60-10-20/10	ТРУБА ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНАЯ БЕЗНАПОРНАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ (БНТ 100)	М	13,608	5,06	68,86
168	8/1/580	МЕТАЛЛОЛОМ	Т	0,27675		
169	8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	21,795726		

СОСТАВИЛ Волков Е.М.

ПРОВЕРИЛ Соколовская О.Л.