Форма 3

УТВЕРЖДАЮ
Директор государственного
предприятия "МГЦН"
С.С.Котиков
«7» мая 2025 г.

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

г. Минск «4» мая 2025 г.

№ п/п	Наименование	Характеристика	
1	Вид процедуры закупки	*Процедура маркетинговых исследований*	
2	Основание для закупки	*Текущие потребности предприятия*	
3	Наименование товаров (работ, услуг):	*Техническое обслуживание приборов учета и регулирования тепловой энергии*	
3.1	описание, перечень технических, технологических, конструктивных, экономических, потребительских и прочих показателей (характеристик)	*Техническое обслуживание приборов учета и регулирования тепловой энергии:*	
	ЛОТ №1	*Техническое обслуживание однопоточного прибора учета тепловой энергии*	
		ул. Гамарника, д.22, корп. 1 (филиал 2)	**ТЭМ-104М-1 (ОТ)**
		ул. Леси Украинки, 22-1 (филиал 2)	**ТЭМ-104М-1 (ОТ)**
		пер. С. Ковалевской, 57 (филиал3)	**ТЭМ-05М1 (ОТ)**
		ул. Калиновского, 30а (филиал1)	**ТЭМ-104 (ОТ)**
		пр-т Партизанский, 68-51, 53 (филиал 4)	**ТЭМ-05М (ОТ)**
		пр-д Ташкентский, 6а (филиал 4)	**ТЭМ104/1 (ОТ)**
		пр-т Партизанский, 28 корп.1, пом 1Н (филиал 4)	**ТЭМ104/1 (ОТ)**
		ул. Я.Райниса, 17 пом. 1Н (филиал 4)	**ТЭМ104/1 (ОТ)**
		пр-т Партизанский, 30 корп1, (филиал №4)	**ТЭМ-104М-1 (ОТ)**
		ул. Голодеда, 63 (филиал №4)	**Комбиметр-Q (ОТ)**
		пр-т Рокоссовского, 49 пом. 8Н (филиал №4)	**ТЭМ-104/1 (ОТ)**
		ул. Маяковского, 14 пом. 4Н (филиал №4)	**ТЭМ-104М-1 (ОТ)**
		пр-т Партизанский, 87 пом. 1Н (филиал 4)	**ТЭМ-104М-1 (ОТ)**
		ул. Ауэзова, 9 пом. 1Н (филиал 4)	**ТЭМ-104М-1 (ОТ)**
	ЛОТ №2	*Техническое обслуживание двухпоточного прибора учета тепловой энергии*	
		пр-т. Любимова, 26 (филиал 3)	**Комбиметр-QII OS (ОТ)**
		ул. Гамарника, д.22, корп. 1 (филиал 2)	**Комбиметр-QII OS (ГВС)**
	ЛОТ №3	*Техническое обслуживание однопоточного прибора учета и одноконтурного регулятора тепловой энергии*	
		ул. Раковская, 19 (управление)	**Комбиметр-QII, РТМ02 (ОТ)**
		ул. Ложинская, 21 (филиал 1)	**Комбиметр-QII, РТМ (ОТ)**
		ул. Казинца, 45, 1Н (филиал 3)	**ТЭМ104М/1 (ОТ)**
		ул. Ротмистрова, 40 (филиал 4)	**Комбиметр-QII, РТМ02 (ОТ)**
		ул. Я.Лучины, 64-2 (филиал 4)	**ТЭМ-104М-2, Рацион-Комби ОТ+ГВС**
		ул. Л.Чайкиной, 4 (филиал 4)	**ТЭМ-05М (ОТ)**
		ул. Плеханова, 105, 1Н (филиал 4)	**Комбиметр-QII, РТ (ОТ)**
		пр-т Рокоссовского, 17 корп.1(филиал 4)	**ТЭМ-104М-1 (ОТ)**
		ул. Семенова, 28 пом.2Н (филиал 4)	**ТЭМ-104М-1 (ОТ)**
		ул. Герасименко, 28 (филиал 4)	**Combimeter-Q (ОТ)**
		ул. Плеханова, 20 (филиал 4)	**ТЭМ-104М-1 (ОТ)**

№ п/п	Наименование	Характеристика	
	ЛОТ №4	*Техническое обслуживание однопоточного прибора учета и двухконтурного регулятора тепловой энергии*	
		ул. Захарова, 65/1, 1Н (филиал 1)	**Sensonik II (ГВС), ТЭМ-104М-1, РТМ (ОТ)**
		ул. Руссиянова, 11 (филиал 1)	**ТЭМ-104М-1; ВТР 110И (ОТ)**
		ул. Ташкентская, 7 (филиал 4)	**ТЭМ-104/1 ОТ+ГВС**
		ул. Кульман, 5-1 (филиал 2)	**ТЭМ-104-М1, РТМ-02 (ОТ+ГВС)**
		ул. Московская, 20 (филиал 3)	**ТЭМ104М/2, РТМ02 (ОТ)**
3.2	количество (объём)	*32 объекта (4 лота)*	
	прибор учета	** визуальная проверка исправности аппарата защиты, отсутствие обрыва соединений кабелей, нарушения их изоляции, проверка контактных соединений (не находящихся под пломбой), наличие влаги и коррозии, подтекания теплоносителя через узлы соединения;* ** сохранности пломб, внешний осмотр прибора, отсутствие механических повреждений, проверка исправности вычислителя;* **снятие показаний приборов учёта с фотофиксацией не менее 2-х раз в месяц (15-го и 30-го числа), просмотр архива показаний, запись показаний в журнал;* **анализ работы прибора по показаниям.*	
	система регулирования	** внешний осмотр системы на предмет исправности аппарата защиты, обрыва соединений кабелей, нарушения их изоляции, проверка контактных соединений, отсутствия влаги и коррозии;* ** проверка подтекания теплоносителя через узлы соединения клапанов, насосов и регуляторов и др.;* ** контроль параметров гидравлических по манометрам, температурных по термометрам;* ** проверка срабатывания регулирующего клапана;* ** проверка работоспособности регулятора расхода и давления, обратных клапанов и электронасосов;* ** проверка функционирования электронного блока (температурный график, временной график), просмотр меню;* ** проведение профилактических работ исполнительных механизмов (регулирующий клапан, электронасос, электроконтактный манометр, обратный клапан);* ** подтяжка болтов фланцевых соединений;* ** включение (или участие с Заказчиком в включении) контура отопления в начале отопительного периода;* ** отключение (или участие с Заказчиком в выключении) контура отопления в конце отопительного периода.*	
4	Источник финансирования	*собственные средства Заказчика*	
5	Форма, сроки и порядок оплаты	*Безналичный расчёт - в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приёмки товаров (работ, услуг) по количеству и качеству*	
6	Наименование подразделения предприятия, в интересах которого осуществляется закупка	*предприятие, филиалы № 1-4 государственного предприятия "МГЦН"*	
7	Место поставки товаров (работ, услуг)	*структурные подразделения согласно пункту 3.1 Задания на закупку*	
8	Срок поставки (выполнения работ), месяц/год	*ежемесячно с 1 июня 2025 г. (с возможностью пролонгации на 1 год)*	
9	Период проведения закупки, месяц/год	*май 2025 г.*	

№ п/п	Наименование	Характеристика			
10	Ориентировочная стоимость предмета закупки, бел.руб.		*Ежемесячные платежи по одному лоту, рублей:*		*Всего, из расчета за 12 календарных месяцев*
			отопительный период (отопление, горячее водоснабжение)	*межотопительный период (горячее водоснабжение)*	
		лот 1			*3200*
		лот 2			*1400*
		лот 3			*4200*
		лот 4			*5000*
Цена предложения участника должна включать стоимость каждого лота отдельно: за год, за месяц в отопительный период и за месяц в межотопительный период					

Приложение: прочие документы и информация - на 1 л.

Документацию подготовил:

Ведущий инженер-энергетик М.В.Костыренко

Лицо, ответственное за закупку:

Ведущий инженер-энергетик М.В.Костыренко

Согласовано:

Начальник отдела по эксплуатации зданий и сооружений А.Л.Дубовский

Заместитель директора филиала № 1 Д.Д.Шкред

Заместитель директора филиала № 2 И.С.Коваленок

Заместитель директора филиала № 3 В.С.Круглянин

Заместитель директора филиала № 4 А.В.Буткевич

Заместитель директора-главный инженер С.Н.Гребень